

**Техническое задание
на выполнение работы**

**Техническое перевооружение сети газопотребления предприятия. Монтаж котла №6. Цех№10. Восстановление
обмуровки подъёмного газохода**

- 1. Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по техническим вопросам:

Главный энергетик Кострома Сергей Владимирович. Тел.: (8442)665-861, 8-960-896-75-75,

Заместитель начальника отдела Хандохин Дмитрий Николаевич. Тел.: (8442)665-965, 8-960-896-80-80.

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 61, в действующей котельной цеха №10.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 3 августа 2020г.

Окончание работ – 4 сентября 2020г

В. Краткое описание работы:

Демонтаж обмуровки подъёмного газохода из плит огнеупорных теплоизоляционных, демонтаж обмуровки прямых пода котла из шамотного кирпича, разборка обмуровкой неэкранированных стен подъёмного газохода из пенодиатомитового кирпича, обмуровка прямых неэкранированных стен подъёмного газохода и сотовых столбов раскателей из шамотного кирпича, изготовление/монтаж металлоконструкций разгрузочных поясов, разборка/бетонирование лазов.

2.1. Требования к участникам

- 2.1.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания.
- 2.1.2. Персонал, проводящий ремонтные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.
- 2.1.3. Наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.
- 2.1.4. Наличие разрешительной документации на выполнение данного вида работ.
- 2.1.5. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).
- 2.1.6. Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.
- 2.1.7. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.
- 2.1.8. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Представителю Заказчика технический отчет о ходе выполнения работ по каждому из объектов по согласованной сторонами форме.
- 2.1.9. Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.
- 2.1.10. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
- 2.1.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ выполненных им в течение гарантийного срока.
- 2.1.12. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
- 2.1.13. До начала производства работ подрядчик обязан согласовать график выполнения работ.
- 2.1.14. Подрядчик перед началом работ разрабатывает ППР.
- 2.1.15. По окончании работ подрядчик предоставляет сдаточную документацию согласно действующей НД, журнал обмуровочных работ

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации.

Справка о выполнении аналогичных работ за последние три года.

Справка СЗВ-М за последний отчетный период.

Лицензии на осуществление деятельности:

- не требуется

прочие разрешительные документы:

- удостоверения о проверке знаний сотрудников по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

- удостоверение ответственного лица за безопасное производство работ грузоподъемными кранами

- протоколы/удостоверения сотрудников о проверке знаний по ОТ и ПБ;

- удостоверения НАКС;

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- оборудования для выполнения обмуровочных работ;

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

-ИТР;

- футеровщик

- подсобный работник

- сварщик

Главный энергетик



Кострома С.В.

Технический директор

Афанасьев А.А.