

СОГЛАСОВАНО
 Главный метролог
 Волгоградского филиала
 ООО "Омсктеугилерод"
 Комаров А.В.
 « 10 » 02 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
 Технический директор
 Волгоградского филиала
 "Омсктеугилерод"
 Мешеряков Д.А.
 « 10 » 02 2022 г.

Одобрено

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 24-110
 Капитальный ремонт: "Оборудование компрессорной №2" (Ив. №00005073), Дех №15. Монтаж средств КИПиА

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Физический износ	Демонтаж в металлолом лотка по установленным конструкциям на высоте 3 м (вс лотка с крышкой 2,4 кг/м.п) ✓	м/т	200/ 0,480 ✓	Подрядчик			
2		Монтаж лотка по установленным конструкциям на высоте 3 м (вс лотка с крышкой 2,4 кг/м.п) ✓	м/т	200/ 0,480 ✓	Подрядчик	Лоток листового ЛПЦ ц 100х100 1.0мм (дл 2м) гл.оцинк ✓ Комплект соединителей для лотков СЛЦ 100 1.0мм оцинк. (уп. 2шт) ✓	шт	100 ✓ 50 ✓
3	Физический износ	Демонтаж в металлолом провода термокомпенсационного, на высоте 3 м, масса 1 м до 1 кг ✓	м	500 ✓	Подрядчик	Крышка НВ КЛ (1,0) 100 (2м) ✓	шт	100 ✓
4		Монтаж провода термокомпенсационного, в лоток, на высоте 3 м, масса 1 м до 1 кг ✓	м	500 ✓	Подрядчик	Провод ПТВВТ ХХ 2х1 ✓	м	500 ✓
5	Физический износ	Демонтаж в металлолом кабеля экранированного МКЭШ, на высоте 3 м, масса 1 м до 4 кг ✓	м	500 ✓	Подрядчик			
6		Монтаж кабеля экранированного МКЭШ, в лоток, на высоте 3 м, масса 1 м до 4 кг ✓	м	500 ✓	Подрядчик	Кабель МКЭШ 10х1 ✓	м	500 ✓

8.10.24

Подпись

7	Физический износ	Демонтаж в металлолом металлопорошковая на высоте 3 м масса 1 м до 0,05 кг ✓	м ✓	100 ✓	Подрядчик			
8		Монтаж металлопорошковая на высоте 3 м масса 1 м до 0,05 кг ✓	м ✓	100 ✓	Подрядчик	Металлопорошковая в ПВХ обложке РЗ-ЦП-НП-15 ✓	м ✓	100 ✓
9	Физический износ	Демонтаж в металлолом приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг, высота до 2м, термопреобразователи ✓	шт ✓	5 ✓	Подрядчик			
10		Монтаж приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг, высота до 2м, термопреобразователи ✓	шт ✓	5 ✓	Подрядчик	Термопреобразователь ТП-2088Л/-1/-/ХК(Л)/-40...+600/100/-2/1/ИЗ/-/СП1/-/+/+/ТТ/ТУ ✓ Термопреобразователь ТП-2088Л/-1/-/ХК(Л)/-40...+600/160/-2/1/ИЗ/-/СП1/-/+/+/ТТ/ТУ ✓	шт ✓	2 ✓
11	Физический износ	Демонтаж в металлолом/утилизацию приборов, устанавливаемых на металло-конструкциях, штах и пульты, масса: до 1 кг ✓	шт ✓	6 ✓	Подрядчик			
12		Монтаж приборов, устанавливаемых на металло-конструкциях, штах и пульты, масса: до 1 кг ✓	шт ✓	6 ✓	Подрядчик	DIN-рейка 125мм ✓ Съемное реле МУ4N 220/240АС (S 5A с переключающим контактом) ✓ Колонка РУГ14А-N реле Оптоп ✓ Клема проходная 3-проводн. с заземл. сер. (уп. 100шт) WAGO 280-681 ✓	шт ✓ шт ✓ шт ✓ упак/шт	2 ✓ 6 ✓ 6 ✓ 1/100 ✓
13	Физический износ	Демонтаж в утилизацию автоматов однополюсных, устанавливаемых на металло-конструкциях, штах и пульты, масса: до 1 кг ✓	шт ✓	40 ✓	Подрядчик			
14		Монтаж автоматов однополюсных, устанавливаемых на металло-конструкциях, штах и пульты, масса: до 1 кг ✓	шт ✓	40 ✓	Подрядчик	Автоматический выключатель Schneider Electric Acti 9 iC60N 1P 3A SE A9F74103 ✓ Автоматический выключатель Schneider Electric 1p C 6A iC60N Acti9 6kA SchE A9F79106 ✓ Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1p C 16A 6kA Schneider Electric A9F79116 ✓	шт ✓ шт ✓ шт ✓	18 ✓ 18 ✓ 4 ✓

6004-


MK

