

**Техническое задание  
на выполнение работы  
ВФ ООО «Омсктехуглерод»  
Капитальный ремонт трубопроводов речной воды.**

**1.0. Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 53-54-68, [tender@omskcarbon.com](mailto:tender@omskcarbon.com)

**Контактное лицо по всем техническим вопросам:** Заместитель главного энергетика Хандохин Дмитрий Николаевич. Тел.: (8442)66-59-65, 8-960-896-80-80. [dmitry.handohin@omskcarbon.com](mailto:dmitry.handohin@omskcarbon.com), ведущий инженер Слета А.Н. Тел.: (8442)66-59-39, 8-927-506-09-99 [andrey.sleta@omskcarbon.com](mailto:andrey.sleta@omskcarbon.com).

**1.1. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

**А. Требования к месту выполнения работ:**

Работы производятся в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 61,

**Б. Требования к срокам выполнения работ:**

Дата начала работ -15.04.2022г.

Окончание работ – 01.10.2022г.

**В. Краткое описание работы:**

1. Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта в объеме, указанном в прилагаемой предварительной дефектной ведомости. В состав данного этапа входит сбор исходных данных, запрос технических условий на пересечение ж/д путей ОАО «РЖД» в месте указанных на прилагаемой топосъемке (для актуализации на 2022г. Ранее запрошенные ТУ предоставляются по запросу), проведение изысканий в объеме необходимом для выполнения проектных работ, разработка документации (собственными силами или привлеченной организацией в рамках субподряда (субподрядчик подлежит согласованию с заказчиком)), согласование проектной (рабочей) документации со всеми необходимыми представителями включая: ВФ ООО «Омсктехуглерод», ОАО «РЖД», администрация Красноармейского района города Волгограда, спец связь, волгоградский региональный центр связи, Волгоградская дистанция, централизации и блокировки, гор электросети, АО «Каустик», землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков в границах которых будут проводиться работы. Разработка проекта производства работ (ППР) с согласованием всех необходимых представителей.
2. Выполнение работ по капитальному ремонту трубопровода речной воды в соответствии с проектной документацией из материалов заказчика. В состав данного этапа входит оформление наряда (разрешения) на выполнение земляных работ, который должен быть согласован со всеми необходимыми представителями включая: ВФ ООО «Омсктехуглерод», ОАО «РЖД», администрация Красноармейского района города Волгограда, спец связь, гор электросети, АО «Каустик», землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков в границах которых будут проводиться работы. Выполнение работ по ремонту камеры с заменой запорной арматуры и трубопроводов. Поочередное выполнение проколов под ж/д путями с протаскиванием трубопроводов и их последующим переключением. Выполнение 100% контроля швов трубопровода, находящегося под ж/д путями и охранной зоне. Устройство камеры и замена подземных участков трубопроводов, находящихся за границей охранной зоны ОАО «РЖД». Формирование и предоставление полного комплекта сдаточной документации на выполненные работы.

В случае необходимости устройства предохранительных устройств (обоснованной проектным решением) железнодорожного полотна специализированной организацией, необходимо согласовать с заказчиком организацию для выполнения данного вида работ, а также заказчик оставляет право за собой на проведение конкурса между специализированными организациями, выполняющими работы в данной области и право на заключение прямого договора с данной организацией.

**1.2. Требования к участникам**

- 1.2.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания.
- 1.2.2. Персонал, проводящий ремонтные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.
- 1.2.3. Наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.
- 1.2.4. Наличие разрешительной документации на выполнение данного вида работ.
- 1.2.5. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).
- 1.2.6. Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

- 1.2.7. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.
- 1.2.8. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Представителю Заказчика технический отчет о ходе выполнения работ по каждому из объектов по согласованной сторонами форме.
- 1.2.9. Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.
- 1.2.10. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
- 1.2.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ, выполненных им в течение гарантийного срока.
- 1.2.12. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам - не менее 24 месяцев.
- 1.2.13. До начала производства работ подрядчик обязан согласовать график выполнения работ.

### 1.3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации.
- Справка о выполнении аналогичных работ за последние 3 года.
- Справка СЗВ-М за последний отчетный год.

Прочие разрешительные документы:

- протоколы/удостоверения сотрудников о проверке знаний по ОТ и ПБ, ЭБ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- Инженер-проектировщик либо договор с проектной организацией (подтверждение возможности заключения договора с проектной организацией, имеющей возможность выполнения данного объема работ (субподрядчик подлежит согласованию с заказчиком)).
- Основные рабочие и ИТР для выполнения СМР.
- ИТР для выполнения работ по оформлению и согласованию земляных работ.

Участник должен указать информацию по следующему оборудованию для выполнения работ:

- оборудование для выполнения СМР включая выполнение проколов под ж/д путями (указать форму собственности).

### 1.4. Требования к коммерческому (конкурсному) предложению:

1.4.1. – Коммерческие предложения участников, проводивших оценку выполнения работ без посещения и осмотра места выполнения работ, не будут приняты к рассмотрению.

1.4.2 Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

- Общая стоимость выполнения всех работ «по ключ».
- Стоимость и сроки выполнения проектных работ, указанных в пункте «В. 1»
- Стоимость и сроки выполнения строительно-монтажных работ, указанных в пункте «В. 2»
- Перечень, стоимость и сроки неучтенных работ необходимых для выполнения работы и не учтенных в данном техническом задании.

1.4.3. Подтверждение о готовности выполнения всего комплекса работ, а также выполнения всех согласований и получений разрешений собственными силами и за свой счет.

Технический директор



Д.А. Мещеряков.

Заместитель главного энергетика



Д.Н. Хандохин