

Утверждаю
Руководитель проектов
ООО "Омсктехуглерод"
Мошкин О.С.
"14" августа 2024г.

Ведомость объемов работ № 403/24
Установка обратного осмоса. Раздел АР.

Инвест. Проект №2.1.11/17 "Строительство технологического потока №3 цеха №1".

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.по смете	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Цоколь				
Наружная отделка цоколя				
1	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	м2	56	
2	Пеноплекс гео t=100мм	м3	5,76	материал заказчика
3	Тарельчатый дюбель гвоздь 10x150мм	шт	465	материал заказчика
4	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	м2	28	толщина 30мм
5	Готовый штукатурный раствор	м3	0,85	материал заказчика
6	сетка стальная	м2	28	материал заказчика
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	28	
8	грунтовка Церезит СТ17	л	10	материал заказчика, 1 канистра 10л, расход 0,2л/м2
9	Окраска фасадов акриловыми составами за два раза	м2	28	
10	Краска для фасадная Dali резиновая акриловая RAL5005	кг	12	материал заказчика, расход на один слой 1кг/5м2
Внутренняя отделка цоколя				
11	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	м2	27	
12	Керамогранит, размером 400x400x8 мм	м2	28,8	материал заказчика, (1 упаковка 1,8м2)
13	Плиточный клей Церезит CM11 PRO	кг	162	материал заказчика (расход на 1мм слоя 1,2кг/м2) толщина слоя 5мм
14	Затирка Церезит CE43, серая	кг	8	материал заказчика расход 0,3кг/м2)
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	27	
16	грунтовка Церезит СТ17	л	10	материал заказчика, 1 канистра 10л, расход 0,2л/м2
Раздел 2. Наружные ограждающие конструкции установки обратного осмоса				
Стены				
17	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	330	
18	Сэндвич-панель трехслойная стеновая ПМСМ-5980x1000x120-Z-LOCK, RAL5005 наружный/ RAL9003 внутренний	шт	16	материал заказчика
19	Сэндвич-панель трехслойная стеновая ПМСМ-5980x360x120-Z-LOCK, RAL5005 наружный/ RAL9003 внутренний	шт	4	материал заказчика
20	Сэндвич-панель трехслойная стеновая ПМСМ-6235x1000x120-Z-LOCK, RAL5005 наружный/ RAL9003 внутренний	шт	16	материал заказчика
21	Сэндвич-панель трехслойная стеновая ПМСМ-6235x360x120-Z-LOCK, RAL5005 наружный/ RAL9003 внутренний	шт	4	материал заказчика
22	Сэндвич-панель трехслойная стеновая ПМСМ-6215x1000x120-Z-LOCK, RAL5005 наружный/ RAL9003 внутренний	шт	3	материал заказчика
23	Сэндвич-панель трехслойная стеновая ПМСМ-6105x1000x120-Z-LOCK, RAL5005 наружный/ RAL9003 внутренний	шт	14	материал заказчика
24	Сэндвич-панель трехслойная стеновая ПМСМ-3115x1000x120-Z-LOCK, RAL5005 наружный/ RAL9003 внутренний	шт	1	материал заказчика
25	Сэндвич-панель трехслойная стеновая ПМСМ-1990x1000x120-Z-LOCK, RAL5005 наружный/ RAL9003 внутренний	шт	1	материал заказчика

1	2	3	4	5
26	Сэндвич-панель трехслойная стеновая ПМCM-2965x1000x120-Z-LOCK, RAL5005 наружный/ RAL9003 внутренний	шт	2	материал заказчика
27	Сэндвич-панель трехслойная стеновая ПМCM-3600x270x120-Z-LOCK, RAL5005 наружный/ RAL9003 внутренний	шт	2	материал заказчика
28	Винт самонарезающий 6,3x150мм	шт	600	материал заказчика
29	Лента уплотнительная	м	174	материал заказчика
30	Утеплитель на стекловолокне ТеплоКНАУФ Для кровли и стен 1230x610x50 мм	м3	1	материал заказчика
31	Силиконовый герметик универсальный Sika Sikasil-142 Universal 280 мл прозрачный	шт	30	материал заказчика
32	Фасонные элементы	м.п.	337	материал заказчика
33	Винт самонарезающий 4,8x28мм RAL5005	шт	2250	материал заказчика
34	Силиконовый герметик универсальный Sika Sikasil-142 Universal 280 мл прозрачный	шт	25	материал заказчика
35	Винт самонарезающий 6,3x155мм	шт	130	материал заказчика
36	Монтаж металлического уголка	тн	0,701	65м.п
37	Уголок 100x100x7	тн	0,722	материал заказчика, раскрой 1,03%
38	Усиленный клиновой анкер М10х100	шт	65	материал заказчика
39	Сверление отверстий в бетонных конструкциях перфоратором: ф10мм	шт	65	глубиной 100мм
40	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	26	
41	Грунтовка ГФ-021 серая	кг	3	расход на один слой 120г/м2, коэф на потери 3%, материал заказчика
42	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	26	
43	Эмаль ПФ-115 синяя	кг	10	расход на один слой 190г/м2, коэф на потери 3%, материал заказчика

Кровля

44	Монтаж ограждающих конструкций кровли: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	325	
45	Сэндвич-панель трехслойная кровельная ПМКМ-6620x1000x170, RAL5005 наружный/ RAL9003 внутренний	шт	46	материал заказчика
46	Сэндвич-панель трехслойная кровельная ПМКМ-6620x745x170, RAL5005 наружный/ RAL9003 внутренний	шт	4	материал заказчика
47	Винт самонарезающий 6,3x240мм	шт	700	материал заказчика
48	Лента уплотнительная	м.п.	250	материал заказчика
49	Утеплитель на стекловолокне ТеплоКНАУФ Для кровли и стен 1230x610x50 мм	м3	0,6	материал заказчика
50	Фасонные элементы	м.п.	100	материал заказчика
51	Винт самонарезающий 4,8x28мм	шт	1350	материал заказчика
52	Силиконовый герметик универсальный Sika Sikasil-142 Universal 280 мл прозрачный	шт	10	материал заказчика
53	Монтаж снегозадержателя	м	49	
54	Снегозадержатель трубчатый на сэндвич-панель/профнастил Стандарт RAL5005 3м (овальная труба 45x25мм 2шт, опора 4шт, саморезы кровельные, уплотнители поставляется в комплекте)	шт	17	материал заказчика

Организованная водосточная система

55	Устройство желобов: подвесных	м	49	
56	Желоб водосточный металлический ф180x3000мм RAL9003	шт	17	материал заказчика
57	Труба водосточная металлическая ф150x3000мм RAL9003	шт	6	материал заказчика
58	Труба водосточная металлическая ф150x600мм RAL9003	шт	4	материал заказчика
59	Воронка водосточная металлическая ф180/ф150 RAL9003	шт	4	материал заказчика
60	Колено сливное металлическое ф150 RAL9003	шт	4	материал заказчика
61	Колено сливное трубы металлическое ф150 RAL9003	шт	8	материал заказчика
62	Держатель желоба ф180x350мм RAL9003	шт	90	материал заказчика
63	Держатель трубы ф150 для сэндвич панелей RAL9003 (в комплекте с креплением)	шт	32	материал заказчика
64	Соединитель желоба ф180мм	шт	18	материал заказчика
65	Заглушка желоба ф180мм	шт	4	материал заказчика

1	2	3	4	5
Отмостка				
66	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	7,8	толщиной 100мм
67	Песок средний фр. 2-2,5мм	тн	14	материал заказчика (удельный вес 1,6тн/м3, уплотнение 1,1)
68	Устройство пароизоляции из мембран в один слой насухо	м2	77,8	
69	Мембрана Плантер (рулон 2х20)	м2	80	материал заказчика
70	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,218	78м2
71	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки $\varnothing$ 5мм Вр1 100х100мм	т	0,218	2,8кг/м2 материал заказчика (вес 2,8кг/м2)
72	Вязальная проволока 1.2мм	т	0,001	материал заказчика
73	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации	м2	78	толщиной 100мм
74	Бетон тяжелый В15 F200 W8 ПЗ	м3	6,0	материал заказчика (1,015% расход)
75	Устройство деформационных швов шагом 2м при помощи шов-резчика	м	35	
76	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 13, СЕРЫЙ туба 500мл	шт	7	материал заказчика

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций.

Материалы

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы: внутривозовые

Подрядчик

Составил: Ведущий инженер-строитель

Зачиняев П.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Руководитель проектов

Мошкин О.С.

(должность, подпись, расшифровка)