Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
_____ А.И. Соломин.
«____»_____20___г.

Дефектная ведомость № ЗТ-00000019 от 22.03.2024г.

Наименование: Работы на останове завода: Замена коллектора газохода отходящего газа в цехе №2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	сполните	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трубопровод и газоход (Инв.№ 00.00020161)								
1	Демонтаж металлолонкструкций коллектора с подводящими патрубками с резкой в металлолом	тн/м	6,69/14,54					
2	Изготовление коллектора с врезкой патрубка ф1220х12мм в ф1420х20мм с вырезкой отверстия - 2шт.	тн/м	6,69/14,54		Труба ф1420х20мм ст3 4,72м Патрубок конический вес 101кг ст3 0,2м Отвод -90 ф1020х12 ст3 вес 0,733 длина 2,4м Труба ф1220х12 ст3 длина 2.310м.	тн шт шт тн/шт	3,262 2 2 1,760/2	
3	Монтаж коллектора	тн	6,69		Коллектор	шт	1	
4	Монтаж "катушек" ф1020х12мм. Ст3 длиной 1м	шт	2		Труба ф1020х12мм. Ст3	тн	0,597	
5	Врезка патрубка ф219х8мм ст3 в коллектор ф1420мм. с вырезкой отверстия	шт	2		труба ф219х8 ст3 0,8м	тн	0,034	
6	Приварка фланцев Ду200мм. Ст3	шт	2		Фланец Ду200мм. Ру16 вес 10.1кг.	шт	2	
7	Демонтаж фланцевой задвижки 30с41нж Ду200 Ру16	шт	2					
8	Монтаж фланцевой задвижки 30с41нж Ду200 Ру16	шт	2		Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 вес 132кг	шт	2	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	сполните	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Изготовление сбросных свечей	шт/кг	2/218		Труба ф219х8мм ст3 Отвод 90 ф219-8мм ст3 вес 20кг Фланец Ду200мм Ру16 вес10.1кг	тн шт шт	0,158 2 2	
10	Монтаж сбросных свечей	шт/кг	2/218		сбросная свеча вес 109кг	шт	2	
11	Изготовление и монтаж металлоконструкций усиления свечей (монаж ребёр жесткости)	тн/м	0,065/7,356		Лист10мм ст3 Лист 12мм ст3	тн тн	0,007 0,058	
12	Демонтаж с резкой в металлолом лестниц и площадки обслуживания	тн	1,225					
13	Изготовление и монтаж лестниц иплощадки обслуживания	тн	1,225		Лист ст3 Лист ПВЛ Уголок 50х50х5 ст3 Швеллер 14П ст3	тн тн тн тн	0,12 0,172 0,272 0,697	
14	Демонтаж в металлолом металлолконструкции гильзы в стеновом проёме для прокладки трубопровода ф1020мм.	тн	0.104					
15	Монтаж металлолконструкции гильзы в стеновом проёме для прокладки трубопровода ф1020мм.длина 350мм.	тн	0,104		Труба ф1220х10мм ст3 длина 350мм.	тн	0,104	
16	Усиление сварных швов	м	14		Пластина стальная длиной 1000мм (соломка) вес. 0.6кг	шт	14	
17	Сварочные работы				Электроды УОНИ	кг	160	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	сполните	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Газорезательные работы				Пропан Кислород	кг балл	21 12	

Автокраны и внутрипостроечный транспорт "Заказчика"

Начальник цеха №2 А.В. Баснарь

Ст. мастер цеха №2 И.С. Шершень

Зам. гл. мех-ка С.П. Перцев

Главный механик С.А. Крашенинников