

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Соломин А.И.

«24» 02 2026 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000021 от 19.02.2026

Наименование: Текущий ремонт тепловой изоляции газохода отходящих газов в цехе №3.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Газоход отходящих газов (Инв.№ 00.00000278)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали трубопровода Ø1020мм. общей длиной 24 м.	м2	88,9	Подрядчик				с пред. поясами.
6	Демонтаж изоляции, из минеральной плиты трубопровода Ø1020мм. общей длиной 24м.	м2	88,9	Подрядчик				с пред. поясами.
7	Изоляция, трубопровода Ø1020мм. общей длиной 24м. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	6,6	Подрядчик	Маты прошивные МП-75-2000-1000х80	м3	18,02	с пред. поясами.
8	Покрытие изоляции, трубопровода Ø1020мм. общей длиной 24м. оцинкованной сталью.	м2	88,9	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,461	с пред. поясами.
5	Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали отводов Ø1020мм. 2шт.	м2	17,51	Подрядчик				с пред. поясами.
6	Демонтаж изоляции, из минеральной плиты отводов Ø1020 мм. 2шт.	м2	17,51	Подрядчик				с пред. поясами.
7	Изоляция, отводов Ø1020мм. 2шт. минеральной плитой. Толщина	м3	1,15	Подрядчик	Маты прошивные МП-75-2000-1000х80	м3	1,35	с пред. поясами.

70мм.	теплоизоляционного слоя в конструкции							
8	Покрывные изоляции, трубопровода Ø1020мм 2шт. оцинкованной сталью.	м2	17,51	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55x1250x2500 0,8 пс	т	0,09	с пред. поясами.
Уборка мусора								
9	Затаривание строительного мусора, в мешки (маты прошивные, плиты теплоизоляционные, вес мешка в среднем 2,5кг.)	т	0,581	Подрядчик				
10	Переноска сподручных материалов, (грузов): на первые 10м.	т	0,581	Подрядчик				
11	Переноска сподручных материалов, (грузов): добавлять на каждые следующие 10м. мешков с отходами изоляции на расстояние до 25м.	т	0,581	Подрядчик				
12	Складирование мешков, вручную на поддоны	шт	232	Подрядчик				
13.	Погрузка, вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства	т	0,581	Подрядчик				

Общий раздел для доп. информации:

Работы проводятся в стесненных условиях, во вредных условиях (мин. вата, маты, т/у) в зоне действующего оборудования. Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипостроечный транспорт Заказчика.

Вспомогательные материалы: общая площадь 106кв. м.

1. Саморез 4,2x13 со сверлом и прешайбой - 1300шт.

2. Проволока Ø2мм Оч о/к - 15кг.

Главный механик

Крашенинников С.А

Ведущий инженер

Дашевский Ю.Н.


