

Утверждаю
технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
/Соломин И.А./
2025 г.

Ведомость объёмов работ ЗС ГО 141

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтажные работы					
1	1	Демонтаж Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	1 шт.	2	
2	2	Демонтаж камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс.м3/час	1 камера	2	
3	3	Снятие клапанов регулирующих газовых ДУ-200 мм (КГ-200)	100 шт. арматуры	0,02	
4	4	Снятие клапанов регулирующих газовых ДУ-300 мм (КГ-300)	100 шт. арматуры	0,02	
5	5	Демонтаж клапанов обратных: диаметром до 355 мм	1 клапан	2	
6	6	Демонтаж указателей уровня кранового типа	1 компл.	1	
7	7	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздухопроводов	0,29	
Раздел 2. Вентиляционное оборудование					
8	8	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	1 шт.	2	
9	9	Клапан ГК ИА 01013-200	шт	2	
10	10	Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс.м3/час	1 камера	2	
11	11	Противовзрывная секция МЗС в коробке МЗ-2	шт	1	
12	12	Противовзрывная секция МЗС в коробке со спецпереходником для установки на головке воздухозабора	шт	1	
13	13	Установка клапанов регулирующих газовых поворотного типа ДУ-200 мм (ГК-200)	1 шт.	2	
14	14	Клапан ГК 200	шт	2	
15	15	Установка клапанов регулирующих газовых поворотного типа ДУ-300 мм (ГК-300)	1 шт.	2	
16	16	Клапан ГК 300	шт	2	
17	17	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм	1 клапан	2	
18	18	Клапан избыточного давления КИДм-150	шт	2	
19	19	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150x150 мм	1 решетка	18	
20	20	Решетка щелевая регулируемая Р150	шт	18	
21	21	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200x200 мм	1 решетка	2	
22	22	Решетка щелевая регулируемая Р200	шт	2	
Тягонапорометр с атмосферной трубкой					
23	23	Установка указателей уровня кранового типа	1 компл.	1	
24	24	Тягонапорометр ТНЖ	шт	1	
Воздуховоды					
25	25	Прокладка воздухопроводов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (применительно к воздухопроводам из оц.стали 0,7)	100 м2 поверхности воздухопроводов	0,2	

1	2	3	4	5	6
26	26	Воздуховоды из оц. стали 0,7	м2	20	
27	27	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм (применительно к воздуховодам из оц.стали 0,7)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,09	
28	28	Воздуховоды из оц. стали 0,7	м2	9	

Окраска воздуховодов

29	29	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (воздуховоды)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	
30	30	Грунт-краска для медицинских и детских учреждений ВД-АК-125	кг	4,09	

Раздел 3. Проверка ЗС ГО на герметичность

Проверка ЗС ГО на герметичность

31	31	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	1 вентиляционная сеть	2	
32	32	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2	1 участок вентиляционной сети	3	

Составил: Инженер систем вентиляции

/А.В. Орлов/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Главный механик

/С.А. Крашенинников/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]