

Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Соломин А.И.

« 20 г.

Дефектная ведомость 3Т-000000098 от 27.01.2024
 Наименование: Дефектная ведомость на ремонт тепловой изоляции резервуара Е-15

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Резервуар Е-15 (Инв.№ 00.00019623)								
1	Демонтаж изоляции крыши резервуара из оцинкованной стали.	м2	176,7	Подр				По крыше с предохранительными поясами
2	Демонтаж изоляции крыши резервуара из минеральной плиты	м2	176,7	Подр				По крыше с предохранительными поясами
3	Монтаж изоляции из минеральной плиты крыши резервуара. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.	м3	14,4	Подр	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х100	м3	17,6	По крыше с предохранительными поясами
4	Покрытие изоляции крыши резервуара листом оцинкованной стали	м2	176,7	Подр	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,919	По крыше с предохранительными поясами
5	Демонтаж изоляции корпуса резервуара из профилированного листа.	м2	573,9	Подр				С лесов с предохранительными поясами
6	Демонтаж изоляции корпуса резервуара из минеральной плиты	м2	573,9	Подр				С лесов с предохранительными поясами
7	Монтаж изоляции из минеральной плиты корпуса резервуара. Толщина	м3	45,6	Подр	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х100	м3	56,5	С лесов с предохранительными поясами

теплоизоляционный слой в конструкции 80мм.						ельными поясами
8	Покрытие изоляции корпуса резервуара профилированным листом	м2	573,9	Подр	Лист профилированный С10-1100-0,5 L=2000мм. RAL 5005 Лист профилированный С10-1100-0,5 L=3000мм. RAL 5005 Лист профилированный С10-1100-0,5 L=2000мм. RAL 9010	Шт/м2 Шт/м2 Шт/м2 94/207 94/310 47/104
9	Установка и разборка инвентарных лесов высотой 12 метров (вертикальная проекция)	м2	573,9	Подр		
10	Изготовление уголков наружных накладных из оцинкованного листа	м2	12	Подр	Лист оцинкованный 0,5x1250x2500 RAL 5005	тн 0,062
11	Установка уголков наружных накладных	м2	12	Подр		
12	Затаривание строительного мусора в мешки (маты) прошивные, плиты теплоизоляционные, вес мешка в среднем 2,5кг.)	т	3,420	Подр	Мешки бумажные Мешки для мусора 180л	Шт рул 1368 69
13	Переноска сподручных материалов (грузов): на первые 10м.	т	3,420	Подр		
14	Переноска сподручных материалов (грузов): добавлять на каждые следующие 10м. мешков с отходами изоляции на расстояние до 25м.	т	3,420	Подр		
15	Складирование мешков вручную на поддоны	шт	1368	Подр		
16	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства	т	3,420	Подр		

Общий раздел для доп.информации:

Работы проводятся во вредных условиях (мин. вата). Леса Подрядчика.

Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, грузоподъемные механизмы и внутрипостроечный транспорт - ПОДРЯДЧИКА

Вспомогательные материалы: общая площадь 693,3 кв.м.

1. Саморез кровельный 4,8x35 RAL 5005 – 5250 шт

2. Саморез кровельный 4,8x35 RAL 9010 – 960 шт.

3. Саморез кровельный 4,8x35 оцинкованный – 1433 шт.

Лист согласований:

Главный механик

Начальник цеха

Ведущий инженер

Крашенинников С.А.

Пунов С.В.

Дашевский Ю.Н.