

СОГЛАСОВАНО

Главный метролог

Волгоградского филиала

ООО "Омсктехуглерод"

Комаров А.В.

« » 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО

Технический директор

Волгоградского филиала

ООО "Омсктехуглерод"

Мешеряков Д.А.

« » 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 24-207

Электрооборудование нагнетателя Continental №3. Монтаж сигнализации и управления АСУТП.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж шкафов, устанавливаемых на металлоконструкциях, на высоте до 10 м, масса 1 шт до 50 кг	шт	1	Подрядная организация	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 800 x 800 мм (R5KTB88)	шт	1
					Стойки вертикальные, В=1000мм, без дополнительных креплений, 4шт RAL7035 (R5KMN10)	упак	1
					Дверь сплошная для шкафов CQE/DAE ВxШ 1000x800 мм (R5CPE1080)	шт	1
					Панели боковые, для шкафов CQE 1000 x 800мм (R5LE1082)	упак	1
					Панель задняя, для шкафов DAE/CQE 1000 x 800 мм (R5CRE1080)	шт	1
					Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В=100 мм, 1 кмп =4 шт. (R5NBP01)	упак	1
					Комплект панелей цоколя, Ш/Г=800 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт. (R5NFP80)	упак	2
2	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	10	Подрядная организация	Звонок ЗД-47 220 В	шт	1
					Карта для ИБП Сайбер Электро ПМКАРД (PMCARD)	шт	1
					Реле электромагнитное РК-2Р 220 (EA06.001.009)	шт	1
					DIN рейка 1000 мм.	шт	1
					Механический байпас 220 В 16А (SNR-PDU-BYPASS-06A01B)	шт	1
					Концевой выключатель (дверной), однофазный, без кабеля и силового разъёма, 2 Н.З. контакта	шт	1
					Ввод резерва автоматический 80А 2 полюса (plabp1-80.2)	шт	1
					Автоматический выключатель iC60N D 6А 2Р (A9F75206)	шт	1
					Оповещатель светозвуковой Дуэт С-06С	шт	1
					Автоматический выключатель iC60N В 2А 1Р (A9F73102)	шт	1

Генеральный директор Н.И.

В.И.

2024 г.

3	Монтаж навесного кондиционера мощностью 500 Вт с внутренним блоком(вес 22 кг)	шт	1	Подрядная организация	Рама для полуутопленного монтажа навесного кондиционера 500-800Вт 230 В (R5KLMCSI2)	шт	1
4	Монтаж источника бесперебойного питания кассетного типа (монтаж в стойке), вес 26,7 кг	шт	1	Подрядная организация	Навесной кондиционер 500 Вт, 230 В, 1 ф, 630х310х230 (R5KLM05021LT)	шт	1
5	Монтаж кабельной продукции, масса 1 п.м. до 0,1 кг	м	20	Подрядная организация	Источник бесперебойного питания Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-3000Р	шт	1
					Провод ПВС 3х2,5	м	10
					Провод монтажный ПУГВ 1х0,75	м	10

Заместитель главного метролога по АСУТП

Хохлов А.В.  «___» _____ 2024 г.

Начальника цеха № 15

Сухоруков Д.Ю.  «___» _____ 2024 г.

Генеральный директор, Генеральный

Генеральный