

Утверждаю  
 Технический директор  
 ВФ Омсктехуглера ООО  
 Мещеряков Д.А.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Дефектная ведомость ВФ-00000124 от 13.08.2021

Наименование: Капитальный ремонт установки по произв т/угл Тех поток №8. Инв. №00005111. Цех №2.  
 Сети электроснабжения и освещения.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Освещение отделения обработки (Инв.№ 01.00005111)								
1	Демонтаж светильников, предназначено в лом, на высоте 4 метра.	шт	20	Подрядчик	Светильник СГЖ-01-11160-С/У IP 66	шт	20	
2	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, с креплением на стене	шт	20	Подрядчик	Саморез кровельный 6,3x38	шт	80	
3	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра.	шт	20	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54 100x100x80	шт	20	
4	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом	м	200	Подрядчик	Саморез кровельный 6,3x38	шт	40	
5	Затягивание кабеля в металлорукав на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг.	м	200	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4x2,5	м	200	
6	Монтаж металлорукава, на высоте 4 метра	м	200	Подрядчик	Металлорукав 15 мм в ПВХ оболочке	м	200	
					Стяжка стальная СКС 7,9x500	шт	40	

в лаг

*(Signature)*

*(Signature)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Демонтаж металлорукава, на высоте 4 метра предназначено в утилизацию, наружным диаметром 15мм	М	200	Подрядчик				
<b>Освещение реакторного отделения (Инв.№ 01.00005111)</b>								
8	Демонтаж светильников, предназначено в лом, на высоте 4 метра.	шт	6	Подрядчик	Светильник СГЖ-01-11160-СУ IP 66	шт	6	
9	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, с креплением на стене	шт	6	Подрядчик	Саморез кровельный 6,3х38	шт	24	
10	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра.	шт	6	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54	шт	6	
					Саморез кровельный 6,3х38	шт	12	
11	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом	м	25	Подрядчик				
12	Затягивание кабеля в металлорукав на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг.	м	25	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5	м	25	
					Металлорукав 15 мм в ПВХ оболочке	м	25	
13	Монтаж металлорукава, на высоте 4 метра	м	25	Подрядчик	Стяжка стальная СКС 7,9х500	шт	25	
14	Демонтаж металлорукава, на высоте 4 метра предназначено в утилизацию, наружным диаметром 15мм	м	25	Подрядчик				
<b>Освещение отделения улавливания (Инв.№ 01.00005111)</b>								
15	Демонтаж светильников, предназначено в лом, на высоте 4 метра.	шт	14	Подрядчик	Светильник СГЖ-01-11160-СУ IP 66	шт	14	
								Саморез кровельный 6,3х38
17	Демонтаж металлорукава, на высоте 4 метра предназначено в утилизацию, наружным диаметром 15мм	м	150	Подрядчик	Металлорукав 15 мм в ПВХ оболочке	м	150	
18	Монтаж металлорукава, на высоте 4 метра	м	150	Подрядчик	Стяжка стальная СКС 7,9х500	шт	30	

*Handwritten signature*

*609*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Затягивание кабеля в металлорукав на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг. ✓	м ✓	150 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5 ✓	м ✓	150 ✓	
20	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом ✓	м ✓	150 ✓	Подрядчик				
21	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра. ✓	шт ✓	14 ✓	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54 100х100х80 ✓ Саморез кровельный 6,3х38 ✓	шт ✓ шт ✓	14 ✓ 28 ✓	

**Общий раздел для доп. информации:**

**Лист согласований:**

Главный энергетик ✓

И.о. Начальника цеха №2 ✓

Мастер по ремонту электрооборудования цеха №2 ✓

Зам. Главного энергетика ✓

Арсёнов А.А. ✓

Пантелеев С.В. ✓

Даренский А.А. ✓

Некрылов И.Г. ✓

6.09.19