

СОГЛАСОВАНО
Главный энергетик
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"
И.Г. Некрылов
"13" "08" 2024г.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"
Д.А. Мещеряков
"13" "08" 2024г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №23-54
Нагнетатель Continental №3. Монтаж нагнетателя

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.
1	Монтаж оборудования на открытой площадке нагнетателя Continental на фундаменте: Рама - 1 шт. (2,315т) в комплекте с анкерными болтами 12 шт Муфта компенсирующая 1 шт (0,085т) ✓ Кожух звукоизоляционный - 1 шт (3,875т) ✓ Глушитель SKA 300 - 1 шт (0,21т) ✓ Фильтр Воздушный - 1 шт (0,455т) ✓ Нагнетатель - 1 шт (6,4т) ✓ Электродвигатель 1200 кВт - 1 шт (5т) ✓	шт/т	1/18,34	подрядчик			
2	Монтаж шкафа управления габариты 120х90х30 вес 50 кг на полу	шт	1	подрядчик			
3	Изготовление и монтаж металлоконструкций под шкаф управления	т	0,014 ✓	подрядчик	Уголок 50х50х6	т	0,014 ✓
4	Монтаж тройника Т-образное соединение DN500-DN500-DN200 (тройник)	шт/т	1/0,108	подрядчик			
5	Монтаж патруба 530х10 L-0,7м с фланцевым адаптаром Труба 530х10 ст3 - 0,089т Фланцевый адаптер DN500-DN500 PN -10	шт	1	подрядчик			
6	Монтаж патруба 630х10 L-0,5м с фланцевым адаптаром Труба 630х10 ст3 - 0,076т Фланцевый адаптер DN600-DN600 PN -10	шт	1	подрядчик			
7	Монтаж клапана (входной) нагнетателя DN 600 с коф	шт	1	подрядчик			
8	Монтаж пневматического клапана (антипомпажный) нагнетателя DN200 с коф	шт	1	подрядчик			
9	Монтаж вентиляторов винтовых 1,8 кВт-400в/3/50Гц, 4 фазы 4,2А0, ф650 (вес одного вентилятора 35кг)	шт	3	подрядчик			

10	Монтаж вентиллятора винтового 0,7 кВт-400в/3/50Гц, 4 фазы 1,35А0, ф450(вес одного вентиллятора 22кг)	шт	1	✓	подрядчик			
11	Монтаж обратного клапана DN 500 с фланцем DN 500 PN10	шт	1		подрядчик			
12	Монтаж тепловой воздушной завесы 12 кВт, 400в/3/50Гц (вес 28,6кг)	шт	1		подрядчик			
13	Монтаж патрубка 630х7 L-620мм (вес 1 м 107,55кг)	шт	1	✓	подрядчик	Труба ст 20 630х7 ГОСТ 10704-91	т	0,068 ✓

Для выполнения работ используются электроды, пропан, кислород, подрядчик.

Производство строительно-монтажных работ осуществляется внепроизводственных помещениях

Материалы не указанные в ведомости объемов работ в пунктах с 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 отдельно не стоят на учете, а входят в комплект поставки "Многоотоплечный центробежный нагнетатель модель 600-05" ед. изм. "шт" кол-во 1 шт. и будут смонтированы и списаны по окончании работ как 1 шт. ✓

Зам. главного энергетика по инвестиционной деятельности

А.Н. Слепа

19.08.2024г.

ф.И.О.

ф.И.О.