

Технический директор
ООО "Омсктегуглерод"
А.И. Соломин
« » 20 г.

Дефектная ведомость №ЗГ-00000004 от 13.03.2024

Наименование: Общий останов завода. Ремонт газохода отходящих газов цеха №1 на 2025г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газоход отходящих газов (Инв.№ 00.00000278)								
1	Демонтаж трубопровода отходящего газа, уст.40/2 Ду1420х16, на отметках 6.00-16.00м. С разделкой в металлолом	м	43	Подрядчик				
2	Монтаж трубопровода отходящего газа, уст.40/2 Ду1420х16, на отметках 6.00-16.00м	м	42,16	Подрядчик	Труба 09Г2С ф1420х16мм. Отвод ст09Г2С ф1420х16 осевая длина=3.32м.	тн шт	19,8 2	
3	Монтаж трёхлинзового компенсатора Ду1400мм.н.ж. Осевая длина=845мм. Вес=385кг.	шт	1	Подрядчик	Компенсатор н.ж. 3-линзовый Ду1400	шт	1	

4	Усиление сварочного шва н.ж.	м	8,9	Подрядчик	Полоса стальная н.ж.	м	9	
5	Усиление сварочного шва ст3	м	14,04	Подрядчик	Полоса стальная ст3	м	14,5	
6	Демонтаж узла трубопровода с отм.8-00м ф820х8мм. Ст20 с резкой в металлолом	тн	5,57	Подрядчик				
7	Сборка (изготовление) узла из готовых деталей ст20	тн	0,9	Подрядчик	Отвод ф820х8мм Р=2Д ст20 вес 0,415тн (осевая длина отвода = 5 Труба ф820х8мм. Ст20 1м вес 0,485тн	шт м	1 3	
8	Газовая резка трубы ф820х8мм (1 стык)	м	2,57	Подрядчик				
9	Монтаж узла трубопровода ф820х8мм. Ст20 (изготовленный в п.7) отм.8-00м.	тн/м	0,9/5,57	Подрядчик				
10	Демонтаж задвижки Ду20 на гидрозатворе уст. установка 40/1	шт	1	Подрядчик				
11	Монтаж задвижки Ду20 на гидрозатворе уст. 40/1.	шт	1	Подрядчик	Задвижка Ду20 Ру160	шт	1	

12	Демонтаж задвижки Ду50 на фланцевом соединении на гидрозатворе уст.40/1.	шт	1	Подрядчик				
13	Монтаж задвижки Ду50 на фланцевом соединении на гидрозатворе уст.40/1.	шт	1	Подрядчик	Задвижка Ду50 Ру16	шт	1	
14	Демонтаж задвижки Ду80 на фланцевом соединении на гидрозатворе уст.40/1.	шт	1	Подрядчик				
15	Монтаж задвижки Ду80 на фланцевом соединении на гидрозатворе уст.40/1.	шт	1	Подрядчик	Задвижка Ду80 Ру16	шт	1	
16	Демонтаж сварной задвижки Ду20 на гидрозатворе уст.40/2.	шт	1	Подрядчик				
17	Монтаж сварной задвижки Ду20 на гидрозатворе уст.40/2.	шт	1	Подрядчик	Задвижка Ду20 Ру160	шт	1	
18	Демонтаж задвижки Ду50 на фланцевом соединении на гидрозатворе уст.40/2.	шт	1	Подрядчик				
19	Монтаж задвижки Ду50 на фланцевом соединении на гидрозатворе уст.40/2.	шт	1	Подрядчик	Задвижка Ду50 Ру16	шт	1	

20	Демонтаж задвижки Ду80 на фланцевом соединении на гидрозатворе уст.40/2.	шт	1	Подрядчик				
21	Монтаж задвижки Ду80 на фланцевом соединении на гидрозатворе уст.40/2.	шт	1	Подрядчик	Задвижка Ду80 Ру16	шт	1	
22	Сварочные работы ручной дуговой сваркой				Электроды ЦТ ф4мм	кг	10	
					Электроды УОНИ 13/55 3мм	кг	15	
					Электроды УОНИ 13/55 4мм	кг	80	
23	Газовая резка пропан-бутановой смесью				Газ ПТ баллонный	кг	43	
					Кислород	шт	8	

Общий раздел для доп.информации:

Внутрипостречный транспорт и автокраны "Заказчика"

Лист согласований:

Заместитель начальника цеха-технолог

Старший мастер по ремонту технологического оборудования

Главный механик

Зам. гл. мех-ка

Пундяк Д.Я.

Темченко В.Н.

Крашенинников С.А.

Перцев С.П.

Лист согласования

Файл "Д.в. на останов завода 2025г цех №1."

Должность	ФИО	Результат	Дата	Комментарий
Начальник цеха-главный технолог	Пундяк Ярослав Ярославович	Согласовано	25.03.2025	
	Темченко Василий Николаевич	Согласовано	25.03.2025	