

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Соломин А.И.

« 07 » 20 25 г.

Дефектная ведомость №238/25

Капитальный ремонт рассеивающего выпуска промышленно-ливневого коллектора ООО "Омсктехуглерод" на р. Иртыш. Цех №14. Инв.№ 00.00020185. Этап №1.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Очистка от бревен и топляков провисшей и оголенной части коллектора								
1	Подъем из воды в речных условиях бревен массой до 0,6 т	шт	245	Подрядчик				
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км класс груза	тн	16,0	Подрядчик				
Раздел 2. Ремонт рассеивающей части выпуска промышленного коллектора								
1	Подъем из воды в речных условиях: конструкций массой до 0,6 т	шт	50	Подрядчик				
2	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях (Осмотр выходных отверстий в количестве 30 шт перед наделанием резиноктаневых патрубков)	м2	440	Подрядчик				
3	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) проиводительностью по грунту: 60 м3/ч в речных условиях. группа грунтов 2 (ремонтный котлован в торцевых частях коллекторов)	м3	700,0	Подрядчик				
4	Снятие болтов в стальных конструкциях под водой	шт	72,0	Подрядчик				
5	Установка болтов в стальных конструкциях под водой	шт	72,0	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т	шт	2	Подрядчик				
7	Опуск в воду в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т	шт	2	Подрядчик				
8	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм (Установка и снятие резиноканавных рукавов (насадок) Ø219 мм рассеивающего выпуска под водой)	шт	30,0	Подрядчик	Резинотканевые армированные патрубки Ду-200 мм L=2,5 м	шт	30	
9	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм (Прочистка (пробивка) выпускных патрубков (под водой в речных условиях))	шт	30	Подрядчик				
10	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 60 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 2	м³	92,000	Подрядчик				
Раздел 3. Дноуглубительные работы по подрезки осеребька								
1	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 800 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 2	м³	33297,940	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

Материалы по ДВ – Заказчика. Производство водоплазных работ на вязком или захламленном грунте. Производство водоплазных работ при скорости течения от 1 до 1,5 м/с. Производство водоплазных работ при радиусе видимости менее 1 метра. Производство водоплазных работ в стесненных условиях. Транспорт, ГТМ, в том числе для получения материалов со склада Заказчика и перемещение их к месту выполнения работ – Подрядчика. Прочие (расходные материалы) - Подрядчика.

Разработал:

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Согласовано:

Главный энергетик

Мумладзе ДГ.

Титоров ВА.

