

**Техническое задание  
на выполнение работы**

**ВФ ООО «Омсктехуглерод»**

**Технологические трубопроводы**

**Текущий ремонт котла №3 «Окси-Франс»». Цех №10. Ремонт трубопровода остаточного газа., Текущий ремонт оборудования котельной №2. Ремонт трубопровода умягченной воды котельной.**

**1.0. Контактное лицо по всем техническим вопросам:** Главный энергетик – начальник ОГЭ Кострома Сергей Владимирович. Тел.: (8442)665-861, 8-960-896-75-75, заместитель начальника отдела по теплотехнике Хандохин Дмитрий Николаевич. Тел.: (8442)665-965, 8-960-896-80-80.

**Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

**А. Требования к месту выполнения работ:**

Работы производятся в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 61, в цехе №10.

**Б. Требования к срокам выполнения работ:**

Дата начала работ – 01 марта 2018г.

Окончание работ – 31 декабря 2018г.

**В. Краткое описание работы:**

Работа заключается:

1. Демонтаж, изготовление и монтаж трубопровода остаточного газа ф1020мм от распределительного коллектора до котла №3. Изготовление и монтаж участков трубопровода, секторных отводов.
  2. Демонтаж, изготовление и монтаж трубопровода умягчённой воды от ф57- 108мм. Замена запорной арматуры. Демонтаж изготовление и монтаж опор трубопровода.
- Все работы выполняются из материалов заказчика.

**1.2. Требования к участникам**

- 1.2.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания.
- 1.2.2. Персонал, проводящий ремонтные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.
- 1.2.3. Наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объёмов работ.
- 1.2.4. Наличие разрешительной документации на выполнение данного вида работ.
- 1.2.5. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).
- 1.2.6. Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.
- 1.2.7. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.
- 1.2.8. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Представителю Заказчика технический отчет о ходе выполнения работ по каждому из объектов по согласованной сторонами форме.
- 1.2.9. Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.
- 1.2.10. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
- 1.2.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ выполненных им в течение гарантийного срока.
- 1.2.12. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
- 1.2.13. До начала производства работ подрядчик обязан согласовать график выполнения работ.



### 1.3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

свидетельства о допуске к работам:

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (включая особоопасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов атомной энергии):

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно;

23.4. Монтаж оборудования котельных

лицензии на осуществление деятельности:

- не требуется

прочие разрешительные документы:

- аттестация НАКС специалистов сварочного производства, сварочных материалов, оборудования и технологий сварки в соответствующих группах технических устройств опасных производственных объектов;

- удостоверения о проверке знаний сотрудников по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

- протоколы/удостоверения сотрудников о проверке знаний по ОТ и ПБ;

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- Сварочное оборудование

- Газорезательное оборудование

- Грузоподъемное оборудование

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- газо-электросварщик

- газорезчик

- монтажник

Технический директор



А.А. Афанасьев

Главный энергетик – начальник ОГЭ



С.В. Кострома