

Ведомость объемов работ № 32/25

Наименование проекта: Капитальный ремонт дымовой трубы Котельной №1. Корпус
Инвентарный номер №: 00.00019584

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5	
Раздел 1. Демонтажные работы					
1	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	12,096	442+58,6+709 (слой таркрета на футеровке)
2	ЕНиР8.1-1-3-1-А прим.	Демонтаж металлической сетки	1 м2	767,60	снаружи и внутри ствола
3	ТЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных конструкций	100 м3	0,0231	отмостка
4	ТЕР45-11-001-02 прим.	Разборка кладки стволов кирпичных труб высотой: до 60 м	1 м3 кладки	115,1	футеровка + оголовок ствола + технологическое отверстие на отм. 0,000 для уборки демонтируемой футеровки
5	ТЕР45-11-003-05 прим.	Демонтаж металлических деталей труб: светофорные площадки с ограждениями	1 т деталей	0,911	
Раздел 2. Прочие работы					
6	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	284,67	
7	ТССЦпг-03-21-01-012	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	284,67	
Раздел 3. Изготовление и монтаж светофорной площадки с ограждениями					
8	ТЕРм38-01-004-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	т	0,911	
9	пост. Заказ.	Двутавр 14Б2 ст3	т	0,232	
10	пост. Заказ.	Лист 8мм ст3	т	0,06	
11	пост. Заказ.	Арматура ф20 А240	т	0,021	
12	пост. Заказ.	Уголок 50х50х5 ст3	т	0,356	
13	пост. Заказ.	Полоса 50х4 ст3	т	0,040	
14	пост. Заказ.	Лист ПВХ 608 ст3, 1400х700	шт	12,00	224кг
15	пост. Заказ.	Лист рифленый ромб 3мм ст3, 500х700	шт	1,00	9кг
16	ТЕР45-11-003-05	Монтаж металлических деталей труб: светофорные площадки с ограждениями	1 т деталей	0,911	
Раздел 4. Изготовление и монтаж стальной вертикальной лестницы					
17	ТЕРм38-01-004-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т	0,176	
18	пост. Заказ.	Арматура ф20 А240	т	0,111	
19	пост. Заказ.	Полоса 40х4 ст3	т	0,037	
20	пост. Заказ.	Полоса 80х6 ст3	т	0,038	
21	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,176	
Раздел 5. Каменные работы					

1	2	3	4	5	
22	ТЕР45-11-001-02	Футовка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой: до 60 м (с приготовление огнеупорных растворов из сухих смесей в построечных условиях.)	м3	85,1	
23	пост. Заказ.	Кирпич кислотоупорный прямой (КП) 230x113x65 ГОСТ 474-90	шт	38678,00	
24	пост. Заказ.	Смесь цементно-известковая кладочная М100	т	34,000	
25	ТЕР45-11-001-02	Кладка стволов кирпичных труб высотой: до 60 м (с приготовление огнеупорных растворов из сухих смесей в построечных условиях.)	1 м3 кладки	30	оголовки ствола + заделка технологического отверстия по отм. 0.000
26	пост. Заказ.	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	шт	12120,00	
27	пост. Заказ.	Смесь цементно-известковая кладочная М100	т	12,000	
28	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,450	для кладки ствола
29	пост. Заказ.	Арматура А400 8 мм	т	0,450	
30	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	1	
31	пост. Заказ.	Ремонтная смесь MasterEmaco S 488 (Emaco S88C)	т	0,27	
32	пост. Заказ.	Арматура А400 8 мм	т	0,10	
33	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,1	
34	ТЕР06-01-082-18	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100	100 м3 раствора	0,030	
35	пост. Заказ.	Смесь штукатурная кислотоупорная "ДИАБАЗИТ" 50кг	меш	10,00	
36	ТЕР08-02-006-01 прим.	Расшивка швов кладки: из кирпича	100 м2 стен (без вычета проемов)	0,3	замена слабых швов и заполнение пустых в стволе, кроме участков под штукатурку
37	ТЕР06-01-082-18	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100	100 м3 раствора	0,003	
38	пост. Заказ.	Смесь цементно-известковая кладочная М100	т	0,03	
Раздел 6. Замена болтов в замках стяжных колец					
39	ТЕР09-05-003-01 применит.	Демонтаж болтов (шпилек) на стяжных металлических кольцах	100 шт. болтов	6,00	
40	ТЕР09-05-003-01 применит.	Монтаж болтов (шпилек) на стяжных металлических кольцах	100 шт. болтов	6,00	
41	пост. Заказ.	Шпилька резьбовая М24х1000 DIN 975, класс прочности 12.9, оцинкованная сталь	шт	310,00	
Раздел 7. Антикоррозийная защита стальных элементов дымовой трубы (стяжных колец, светофорной площадки, лестницы)					
42	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	373,00	
43	ТЕР13-03-002-03 прим.	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ХС-010	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,73	

1	2	3	4	5	
44	пост. Заказ. расх. по проекту	Грунтовка ХС-010 ГОСТ 9355-81 серая	кг	119	
45	ТЕР13-03-004-05 прим.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 (6 слоев)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,73	
46	пост. Заказ. расх. по проекту	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785 ГОСТ 7313-75 красно-коричневая	кг	492	
47	ТЕР13-03-003-01 прим.	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 (2 слоя)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,73	
48	пост. Заказ. расх. по проекту	Лак ХВ-784 ГОСТ 7313-75 бесцветный	кг	179	
Раздел 8. Замена звеньев оголовка дымовой трубы					
49	ТЕР06-01-013-01 прим.	Устройство подливки цементным раствором	100 м2 подливки под оборудование	0,09	
50	ТЕР06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 - до толщ. = 30 мм	100 м2 подливки под оборудование	0,09	
51	ТЕР06-01-082-18	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100	100 м3 раствора	0,003	
52	пост. Заказ.	Смесь цементно-известковая кладочная М100	т	0,12	
53	ТЕРр60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	100 колпаков	0,42	
54	пост. Заказ.	Звено начальное защитного колпака дымовой трубы (серия 3.907.2-12)	шт	1	
55	пост. Заказ.	Звено основное защитного колпака дымовой трубы (серия 3.907.2-12)	шт	40	
56	пост. Заказ.	Звено замыкающее защитного колпака дымовой трубы (серия 3.907.2-12)	шт	1	
Раздел 9. Штукатурно-малярные работы					
57	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	349	
58	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3,49	
59	пост. Заказ.	Грунтовка "Бетон-контакт"	кг	100	
60	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,585	
61	пост. Заказ.	Сетка штукатурная, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20x20 мм	м2	65,00	
62	ТЕРр61-31-1 прим/штукатурка толщиной 30 мм кислотоупорной смесью	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,585	
63	пост. Заказ.	Смесь штукатурная кислотоупорная "ДИАБАЗИТ" 50кг	меш	56,00	
64	ТЕРр61-31-1 штукатурка толщиной 15 мм кислотоупорной смесью	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	2,905	
65	пост. Заказ.	Смесь штукатурная кислотоупорная "ДИАБАЗИТ" 50кг	меш	278,00	

1	2	3	4	5	
66	ТЕР13-03-001-07	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,58	количество слоев в соответствии с проектом
67	ТЕР13-03-001-08	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, последующий слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,58	количество слоев в соответствии с проектом
68	пост. Заказ.	Лак ХВ-784 ГОСТ 7313-75 бесцветный	кг	134	
69	ТЕР13-03-003-05	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 (3 слоя)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,31	количество слоев в соответствии с проектом
70	пост. Заказ.	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785 ГОСТ 7313-75 белая	кг	87	
71	ТЕР13-03-004-05	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 (3 слоя)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,27	количество слоев в соответствии с проектом
72	пост. Заказ.	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785 ГОСТ 7313-75 красно-коричневая	кг	84	
Раздел 10. Устройство отмостки					
73	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (отмостка)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,026	
74	пост. Заказ.	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	2,66	

Материалы:

Машины и механизмы:

Составил: Главный специалист по строительству

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник строительного отдела

(должность, подпись, расшифровка)

Основные: заказчика

Вспомогательные: подрядчика

Основные: подрядчика

Вспомогательная оснастка: подрядчика

Гончуков А.П.

Соловей И.С.