

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 А.И. Соломин
 « » 20 г.

Дефектная ведомость № ЗТ-00000005 от 18.03.2025г.

Наименование: Работы на останове завода: ремонт/замена участков газохода отходящего газа в цехе №2								
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трубопровод и газоход (Инв.№ 00.00020161)								
1	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж трубопровода ф1220х10мм. Ст20 на высоте 10м.	м	46	Подрядчик	Труба ф1220х10мм ст20 длиной 40,27м Отвод 90-ф1220х10мм длиной 2,85м	тн шт	12 2	
2	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж отвода 90-ф1220х10мм. Весом 865кг. Ст20 на высоте 7.8м.	шт	1	Подрядчик	Отвод ф1220х10мм длиной 2,85м	шт	1	
3	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж трубопровода ф1020х10мм. Ст20 на высоте Отм. 7.8-15м.	м	27,2	Подрядчик	Труба ф1020х10мм ст20 длиной 20м Отвод 90-ф1020х10мм длиной 2,4м	тн шт	5 3	
4	Демонтаж арматуры фланцевой с эл. приводом Ду800 в металлолом на высоте 7,8м.	шт	2	Подрядчик				
5	Монтаж арматуры фланцевой Ду800 с эл. приводом на высоте 7,8м	шт	2	Подрядчик	Задвижка Ду 800мм.с электроприводом.	шт	2	
6	Усиление сварочного шва	м	14	Подрядчик	Полоса стальная ст3 длиной 1,5м	шт	10	
7	Сварочные работы				Электроды УОНИ	кг	70	

8 Газорезательные работы					Пропан Кислород	кг балл	10 6	
--------------------------	--	--	--	--	--------------------	------------	---------	--

Автокраны и внутрипостроечный транспорт "Заказчика"

Нач. цеха №2

Сон. Леон. Вас

А.В. Баснарь

Ст. мастер цеха №2

Сон. Леон. Вас

И.С. Шершень

Главный механик

Сон. Леон. Вас

С.А. Крапешинников

Зам. гл. мех-ка

Сон. Леон. Вас

С.П. Перцев

Лист согласования

Файл "Д.в. на останов завода цеха №2 от 18.03.25.(003)",

Файл "Д.в. на останов завода, замена коллектора цеха №2 от 28.03.24._ (003)"

Должность	ФИО	Результат	Дата	Комментарий
Начальник цеха	Баснарь Антон Викторович	Согласовано	18.03.2025	
	Шершень Игорь Сергеевич	Согласовано	18.03.2025	