

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Соломин А.И.
 « 17 » 01 2025 г.

Дефектная ведомость

Наименование: Монтаж электрооборудования и устройств РЗиД генератора №3

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТГ-3 (Инв.№ 00.00002528)								
1	Аппарат управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6. Демонтаж	шт	10	Подрядчик				
2	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12. Демонтаж	шт	5	Подрядчик				
3	Выключатель путевой или конечный контактный, устанавливаемый на металлическом основании: малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель	шт	8	Подрядчик	Выключатель путевой ВП 19М-21Б-421-67У2. 16 (2з+2р)	шт	2	
					Микропереключатель МП2102 исп.3	шт	6	
					Разъем ШР20П5ЭГ10 розетка	шт	5	
					ШР20П5НШ10 розетка кабельная	шт	5	
4	Аппарат управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2. Установка	шт	2	Подрядчик	Электромагнитный замок ЗБ-1М 220В УХЛ2 (полиамид)	шт	2	
5	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	0,05	Подрядчик	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 мм	м	5	
6	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ²	100 м	0,18	Подрядчик	Провод РКГМ-2,5	м	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Аппарат управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6. Установка	шт	10	Подрядчик	Реле указательное	шт	2	
					РЭУ11-20-5-40-У3 =0,025 А	шт	2	
					Реле указательное	шт	2	
					РЭУ11-20-5-40-У3 =220 В	шт	2	
					Реле указательное	шт	2	
8	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12	шт	5	Подрядчик	РЭУ11-20-5-40-У3 =0,01 А	шт	2	
					Реле указательное	шт	2	
					РЭУ11-20-5-40-У3 =0,5 А	шт	2	
					Реле указательное	шт	1	
					РЭУ11-20-5-40-У3 220В, 50Гц	шт	1	
					Переключатель	шт	1	
					ПК16-12А0102У3	шт	1	
					Плата индикации и клавиатуры	шт	1	
					1511.100.605	шт	1	
					Плата контроллера 1541-10-11-000	шт	1	
					Плата управления тиристорами	шт	1	
					1503.100.312	шт	1	
					Плата измерения изоляции	шт	1	
					1503.100.339	шт	1	
					Блок ТГТ-модуля 1511.100.606	шт	1	

Общий раздел для доп.информации:

1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне действующего технологического оборудования или загромождающих объектов
2. Производство монтажных работ вблизи объектов под высоким напряжением, внутри работающих ТП и РП при наличии наряда допуска
3. Основные материалы Заказчика. Прочие материалы и механизмы Подрядчика. Внутрипостроечный транспорт Подрядчика.
4. Демонтаж оборудования с утилизацией.

Лист согласований:

Начальник цеха №13

Заместитель главного энергетика

Главный энергетик

Кеппель М.Ф.

Нурсеитов А.С.

Титоров В.А.