

Дефектная ведомость ВФ-00000ВФ-00000175 от 05.11.2024

Наименование: Капитальный ремонт установки по произв т/у/г Тех поток №5. Инв.№ 000005112 Цех№1
Сети электроснабжения и освещения

Утверждаю
Технический директор
ВФ ООО Омсктехуперод
Мещеряков Д.А.
«15» 11 2024 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
смеситель гранулятор СГ-600 (Инв.№ 01.000005112)								
1	Демонтаж предназначено в утилизацию. монтаж на стене частотного преобразователя вес-60 кг. ш"в"г=485 х840 х560 мм	шт	1	Подрядчик	Преобразователь частотный ЕСQ-760-4T0750CG/0900P 75/30кВт 380В	шт	1	
Насос дозатор (Инв.№ 01.000005112)								
2	Демонтаж частотного преобразователя предназначено в утилизацию.	шт	5	Подрядчик	Частотный преобразователь СТА-С5 СР М1, 7, 3, 7кВт, 9, 6А, 380В	шт	5	
3	Монтаж на стене частотного преобразователя вес-2,2 кг. ш"в"г=132 х232 х162 мм	шт	5	Подрядчик		шт	5	
освещение реакторного отделения (Инв.№ 01.000005112)								
4	Демонтаж светильников, на высоте 4 метра предназначено в лом.	шт	10	Подрядчик				
5	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, на стене с креплением болтами, сваркой к существующей металлоконструкции.	шт	10	Подрядчик	Светильник уличный WOLTA STL-120W05 120Вт IP65 5700К 12000лм	шт	10	
					3-контактный водонепроницаемый соединитель-коннектор для проводов	шт	10	
					Кронштейн КР-2М	шт	10	
					Болт анкерный с гайкой МВх65	шт	20	

6044-

6044-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Демонтаж, предназначенно в утилизацию, монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра.	шт	10	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54 100х100х80 Болт М8х60 ГОСТ 7798-70 Шайба М 8 Гайка М 8 оц Болт анкерный с гайкой М8х65	шт кг кг кг шт	10 1 0.2 0.4 20	
7	Демонтаж, силового кабеля, предназначенно в лом с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,1 кг.	м	100	Подрядчик				
8	Загибание, силового кабеля в трубу гибкую гофрированную, на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,1 кг.	м	100	Подрядчик	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ д. 16мм	м	100	
9	Монтаж трубы, гибкой гофрированной с силовым кабелем с креплением по всей длине на высоте 4 метра, вес 1 метра трубы - 0,1 кг.	м	100	Подрядчик	Стяжка стальная СКС 4,6х150	шт	100	
10	Установка и снятие инвентарных лесов для демонтажа, монтажа светильников, кабеля Н-4м, Л-100м.	м2 верт. проекции	400	Подрядчик				
освещение отделения улавливания (Инд. № 01.000005112)								
11	Демонтаж светильников предназначенно в лом на высоте 4 метра	шт	10	Подрядчик				
12	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, на стене с креплением болтами, сваркой на кронштейн	шт	10	Подрядчик	Светильник уличный WOLTA STL-120W05 120Вт IP65 5700К 12000лм 3-контактный водонепроницаемый соединитель-коннектор для проводов Кронштейн КР-2М Болт анкерный с гайкой М8х65	шт шт шт шт	10 10 10 20	
освещение отделения обработки (Инд. № 01.000005112)								
13	Демонтаж светильников предназначенно в лом на высоте 4 метра	шт	10	Подрядчик				
14	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, на стене с креплением на металлических конструкциях	шт	10	Подрядчик	Светильник уличный WOLTA STL-120W05 120Вт IP65 5700К 12000лм 3-контактный водонепроницаемый соединитель-коннектор для проводов Кронштейн КР-2М Болт анкерный с гайкой М8х65	шт шт шт шт	10 10 10 20	

В.М.М.

В.М.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
П/Т №1 Турбокомпрессор ТВ - 200 (Инд.№ 01.000005112)								
15	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж автоматического выключателя на стене	шт	2	Подрядчик	Автомат ВА 88-35 200А 35кА	шт	1	
16	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж контактора на стене	шт	1	Подрядчик	Автомат ВА 47-29 1Р 06А 4,5кА х-ка С	шт	1	
17	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж реле тока на стене	шт	1	Подрядчик	Реле РТ3Э-С250	шт	1	
18	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж датчика тока	шт	1	Подрядчик	Датчик тока ДТТ-07Н 300А	шт	1	
19	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж Клеммник	шт	1	Подрядчик	Клеммник ТВ-2512 25 PCS	шт	1	
20	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж DIN-рейка	шт	1	Подрядчик	DIN-рейка 600мм	шт	1	
Холодное дутьё Турбокомпрессор ТВ - 200 (Инд.№ 01.000005112)								
21	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж автоматического выключателя на стене	шт	2	Подрядчик	Автомат ВА 88-35 200А 35кА	шт	1	
22	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж контактора на стене	шт	1	Подрядчик	Контактор КВТ-1,14-2,5-250А УЗ 220В	шт	1	
23	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж реле тока на стене	шт	1	Подрядчик	Реле РТ3Э-С250	шт	1	
24	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж датчика тока	шт	1	Подрядчик	Датчик тока ДТТ-07Н 300А	шт	1	
25	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж Клеммник	шт	1	Подрядчик	Клеммник ТВ-2512 25 PCS	шт	1	
26	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж DIN-рейка	шт	1	Подрядчик	DIN-рейка 600мм	шт	1	
27	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 2,7 кг, предназначено в пом	м	100	Подрядчик				
28	Демонтаж предназначено в утилизацию металлорукава, на высоте 4 метра	м	50	Подрядчик				

В.А.А.

В.А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, на высоте 4 метра, вес 1 метра кабеля 2,7 кг	М	50	Подрядчик	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х50	М	50	
30	Монтаж металлопроката по установленным конструкциям и лоткам на высоте 4 метра наружным диаметром - 50мм.	М	50	Подрядчик	Металлопрокат 50 мм в ПВХ оболочке	М	50	
31	Прокладка кабеля в металлопрокате на высоте 4 метра, вес 1 метра кабеля 2,7 кг	М	50	Подрядчик	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х50	М	50	
32	Разводка по устройствам, и подключение кабелей 0,4кВ сечением 50мм²	шт/жил	2/8	Подрядчик	Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10-11	шт	8	
33	Установка и снятие инвентарных лесов для демонтажа, монтажа кабеля Н-4м. L-100м.	М2 верт. проекции	400	Подрядчик				
Элеватор Конвейер винтовой (Инва № 01.000005112)								
34	Демонтаж предназначенно в утилизацию, монтаж автоматического выключателя на стене.	шт	2	Подрядчик	Автомат ВА 47-29 1Р 04А 4,5кА х-ка С	шт	1	
35	Демонтаж предназначенно в утилизацию, монтаж контактора на стене.	шт	2	Подрядчик	Контактор КМН-22510 230В	шт	2	
36	Демонтаж предназначенно в утилизацию, монтаж реле тока на стене.	шт	1	Подрядчик	Реле РТ33-С25	шт	1	
					Приставка контактная ПКН-22	шт	2	
					Клеммник ТВ-2512 25 PCS	шт	1	

В.И.И.

С.И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утилизатор сажи УС-40 (Име.№ 01.000005112)								
37	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж автоматического выключателя на стене.	шт	2	Подрядчик	Автомат ВА 47-29 1Р 04А 4.5кА х-ка С	шт	1	
38	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж контактора на стене.	шт	2	Подрядчик	Контактор КМИ-35012 50А 220В ИЭК	шт	2	
					Приставка контактная ПКН-22	шт	2	
					Клеммник ТВ-2512 25 PCS	шт	1	
39	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж реле тока на стене.	шт	1	Подрядчик	Реле РТ39-С25	шт	1	

Общий раздел для доп. информации:

Материал предоставляется заказчиком

Вспомогательные материалы, электроды подрядчика.

Лист согласований:

Главный энергетик

Начальник цеха №1

Мастер по ремонту электрооборудования цеха №1

Некрылов И.Г.

Сискевич И.А.

Кузьмин А.А.