

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик - начальник ОГЭ

Кострома С.В.

"02" 11 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

Афанасьев А.А.

"02" 11 2017г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 13-20

Реконструкция установок по произв т/угл Тех поток №4. Инв. №00005020. Цех №1.

Сети электроснабжения.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
Монтаж освещения лестничного марша на БТП							
1	Монтаж светильников взрывозащищенных на высоте 4 метра	шт	10	Подрядчик	Лампа ДНАТ-150	шт	10
2	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,21 кг.	м	350	Подрядчик	Светильник взрывозащищенный ГСП60-ДНАТ 150	шт	10
3	Монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метров	шт	10	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5	м	350
4	Монтаж контактора, на карболитовую панель, до 160А	шт	1	Подрядчик	Коробка распределительная У-615 IP54	шт	10
5	Монтаж автоматического выключателя, на карболитовую панель, до 160А	шт	1	Подрядчик	контактор КМН 22510 3Р 25А	шт	1
Монтаж освещения галереи							
6	Монтаж кабеля с креплением к существующим конструкциям по всей длине. Монтаж выключателя, монтаж светильника на высоте 4 м к существующим креплением	м	400	Подрядчик	Проектор светодиодный взрывозащищенный 100Вт	шт.	40
					Коробка распределительная У-615 IP54	шт.	40
					Выключатель клавишный взрывозащищенный	шт.	4
					Кабель ВВГнг 4х2,5	м	400

Сварочные посты						
7	Монтаж кабеля с креплением к существующим конструкциям по всей длине. Монтаж рубильников	м шт	330 4	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х35 вес одного метра 1,91 кг	м
					Хомут нейлоновый 2,5х200	шт
					Ящик с рубильник ЯВЗ 31 IP54 250A	шт
						330 100 4

Зам. Главного энергетика



Мохов О.Г.