12112024

687/24 вз 356/24

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
_____А.И.Соломин
"____"_____2024г.

Ведомость объёмов работ №
Ремонтные работы корпус №126

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.по смете	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Подготовительные работы				
1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли	м2	2332	
2	Валка деревьев мягких пород с толщиной ствола до 40 мм	шт	128	
3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см	шт	20	
Раздел 2. Разработка грунта земляного обвалования бомбоубежище				
4	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	м3	3000,0	грунт складируется в отвал.
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км: I класс груза (грунт)	тн	5250,0	средняя плотность 1,75т/м3
6	Работа на отвале. группа грунтов: 2-3	м3	3000,0	
7	Водоотлив: из траншей	м3	1000,0	
Восстановление земляного обвалования бомбоубежище				
8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	м3	3000,0	
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км: I класс груза (грунт)	тн	5250,0	средняя плотность 1,75т/м3
10	Планировка откосов: насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1	м2	2300,0	
Раздел 3. Ремонт кровли входного шлюза				
11	Демонтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	м2	52	с внесением понижающего коэф от расценки п.11 ВОР
12	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	м2	52,0	
13	**Профнастил С21-1060-0,5 RAL5005**	**м2**	**57,2**	материал заказчика, нахлест 10%
14	**Кровельный саморез 4,8х25мм RAL5005**	**шт**	**1380**	материал заказчика, нахлест 10%, шаг 500мм.
Устройство организованного водоотведения с кровли входного шлюза				
15	Установка водосточных жолобов подвесных с креплением	м	15	
16	**Кранштейн желоба усиленный ф125мм**	**шт**	**30**	материал заказчика,
17	**Желоб ф125мм 3м**	**шт**	**5**	материал заказчика,
18	**Соединитель желоба ф125мм**	**шт**	**4**	материал заказчика,
19	**Воронка желоба**	**шт**	**2**	материал заказчика,
20	**Заглушка желоба**	**шт**	**4**	материал заказчика,
21	Установка водосточных труб и их частей с креплением	м	6	
22	**колено 60°**	**шт**	**4**	материал заказчика,
23	**труба D90**	**шт**	**2**	материал заказчика,
24	**муфта трубы**	**шт**	**5**	материал заказчика,
25	**отвод трубы**	**шт**	**2**	материал заказчика,
26	**хомут трубы**	**шт**	**6**	материал заказчика,
27	**крепление хомута с дюбелем 100**	**шт**	**6**	материал заказчика,
Раздел 4. Наружная гидроизоляция бомбоубежище				
28	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	м2	717	

1	2	3	4	5
29	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	м2	393	средняя толщина 20мм
30	**Кальматрон-Эконом (1мешок=25кг)**	**кг**	**13362**	материал заказчика, расход 1,7кг/м2 при толщине 1мм
31	**Сетка металлическая Штрек 20х0.7х0.3 мм 1х15 м (1 рулон 15м2)**	**шт**	**27**	материал заказчика
32	**дюбель-гвоздь 8х60**	**шт**	**1600**	материал заказчика
33	**перфолента 25мм**	**м**	**80**	материал заказчика
34	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	м2	324	
35	**Кальматрон-Эконом (1мешок=25кг)**	**кг**	**16524**	материал заказчика, расход 1,7кг/м2 при толщине 1мм
36	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	м2	717	
37	**Праймер битумный технониколь №01**	**л**	**258**	материал заказчика расход 0,35л/м2
38	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	717,0	
39	**МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)**	**кг**	**2585**	материал заказчика расход 3,5кг/м2
40	**Зачистка бетонных поверхностей (чашками)**	м2	292	
41	**Расшивка швов в бетонных полах**	м	45	
42	**Кальматрон-шовный (1 мешок =25кг)**	**кг**	**68**	материал заказчика расход 1,5кг/м.п.
43	**Кальмастон (1 мешок = 5кг)**	**кг**	**90**	материал заказчика расход 1,5кг/дм3, 1дм3=0,001м3.
44	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE. EMACO FAST вручную в один слой на поверхности бетонных. железобетонных и каменных конструкций:	м2	292,0	
45	**Кальматрон**	**кг**	**876**	материал заказчика расход 3кг/м2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций

Материалы

Основные: Заказчик

Вспомогательные: Подрядчик

Машины и механизмы: внутрипостроечные Подрядчик

Составил: Ведущий инженер-строитель Паршуков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Руководитель СО Соловей И.С.

(должность, подпись, расшифровка)