

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Соломин А.И.

« 24 » 10 20__ г.

Дефектная ведомость ЗТ-000000055 от 23.10.2024

Наименование: Дефектная ведомость на капитальный ремонт тепловой изоляции циклона аспирации СКЦН-34 Ø1400.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Циклон СКЦН-1400 (Инв.№ 00.00003472)								
1	Демонтаж изоляции, загрузочной улитки из оцинкованной стали.	м2	8,58	Подрядчик				С лесов с предохранительным и поясами
2	Демонтаж изоляции, загрузочной улитки из минеральной плиты	м2	8,58	Подрядчик				С лесов с предохранительным и поясами
3	Монтаж изоляции, загрузочной улитки из минеральной плиты. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 65мм.	м3	0,56	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	0,69	С лесов с предохранительным и поясами
4	Покрытие изоляции, загрузочной улитки листом оцинкованной стали	м2	8,58	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,066	С лесов с предохранительным и поясами
5	Демонтаж изоляции, конуса циклона из оцинкованной стали.	м2	11,53	Подрядчик				С лесов с предохранительным и поясами
6	Демонтаж изоляции, конуса циклона из минеральной плиты	м2	11,53	Подрядчик				С лесов с предохранительным и поясами
7	Монтаж изоляции, конуса циклона из минеральной плиты. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 65мм.	м3	0,75	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	0,93	С лесов с предохранительным и поясами
8	Покрытие изоляции, конуса циклона листом оцинкованной стали	м2	11,53	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,076	С лесов с предохранительным и поясами

9	Демонтаж изоляции, разгрузочного бункера из оцинкованной стали.	м2	2,76	Подрядчик				
10	Демонтаж изоляции, разгрузочного бункера из минеральной плиты	м2	2,76	Подрядчик				
11	Монтаж изоляции, разгрузочного бункера из минеральной плиты. Толщина теплоизоляции 65мм.	м3	0,18	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	0,22	
12	Покрытие изоляции, разгрузочного бункера листом оцинкованной стали	м2	2,76	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500	т	0,021	
13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов, высотой до 6 метров (вертикальная проекция)	м2	50,4	Подрядчик				

Уборка строительного мусора

14	Затаривание строительного мусора, в мешки (маты прошивные, плиты теплоизоляционные, вес мешка в среднем 2,5кг.)	т	0,112	Подрядчик				
15	Переноска сподручных материалов, (грузов): на первые 10м. мешков с отходами изоляции.	т	0,112	Подрядчик				
16	Переноска сподручных материалов, (грузов): добавлять на каждые следующие 10м. мешков с отходами изоляции на расстояние до 25м.	т	0,112	Подрядчик				
17	Складирование мешков, вручную на поддоны (укладка кирпича и других стеновых камней в контейнеры, на поддоны или штабеля, при массе 1шт. до 30кг.	шт	45	Подрядчик				
18	Погрузка, вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства	т	0,112	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

Работы проводятся в стесненных условиях, во вредных условиях (мин. вата, маты, т/у) периодически в зоне действующего оборудования Леса Подрядчика. Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипостроечный транспорт Заказчика. Вспомогательные материалы: общая площадь 22,87 кв.м.

1. Саморез 4,2х13 со сверлом и прешайбой - 274шт.
2. Проволока ф2мм ОЧ о/к - 3кг.

Начальник цеха №2
Главный механик
Ведущий инженер ОГМ

А.В. Баснар
С.А. Крашенинников
Ю.Н. Дашевский