

Технический директор

ООО «Омсктехуглерод»

Соломин А.И.

« » 2024г.

Ведомость объемов работ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт градирни № 1, Цех №14

Инвентарный номер №: 01.00010124

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
Раздел 1. Демонтаж существующих конструкций.				
1	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	6,884 688,4/100	
Раздел 2. Монтаж обшивки градирни.				
2	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (установка нащельников 397,9 кг + уст. крепежных деталей-расход по проекту+ устан. профилированного настила -расход по проекту)	100 м2	6,884 688,4/100	
3	Профлист НС 44-1000-0,7 с двусторонним полимерным покр. Дл=7200 мм/417,6 м2	шт	58	материал заказчика
4	Профлист НС 44-1000-0,7 с двусторонним полимерным покр. Дл=9000 мм/180 м2	шт	20	материал заказчика
5	Профлист НС 44-1000-0,7 с двусторонним полимерным покр. Дл=9050 мм/180 м2	шт	20	материал заказчика
6	Профлист НС 44-1000-0,7 с двусторонним полимерным покр. Дл=2250 мм/65,25 м2	шт	36	материал заказчика
7	Шуруп самонарезающий оцинк. с прессшайбой	шт	1012	материал заказчика
8	Шайба М8	шт	62	материал заказчика
9	Гайка М8	шт	62	материал заказчика
10	Заклепка ТЗ-4х5(2)	шт	2132	материал заказчика
11	Шайба крепежная	шт	62	материал заказчика
12	Шпилька гнутая М8х185	шт	62	материал заказчика
13	Монтаж герметизирующей ленты на стыках	100 м шва	5,85 585/100	
14	Герметизирующая лента Герлен АГ - 2-45	п.м.	588	материал заказчика
15	Установка нащельников (не учтенный объем в поз.2 сметы)	1 т конструкций	0,2206	
16	Изготовление нащельников из оц. тонколистовой стали 0,7 мм	1 т конструкций	0,691	
17	Оцинкованная сталь 0,7 мм	тн	0,712 691*1,03/1000	материал заказчика
18	Изготовление элементов обшивки из горячекатанного профиля	1 т конструкций	0,8375 837,5/1000	
19	Уголок ст. 3 90х7	кг	635,51 617*1,03	материал заказчика
20	Уголок ст. 3 75х6	кг	227,115 220,5*1,03	материал заказчика
21	Монтаж элементов обшивки из горячекатанного профиля	1 т конструкций	0,8375 837,5/1000	
Раздел 3. Устройство лесов.				
22	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,868	Высота до 9 метров
Раздел 4. Антикоррозионная обработка.				
23	Очистка песком: сплошных наружных поверхностей	1 м2 очищаемой поверхности	1176,93	

24	Абразивный порошок (никельшлак)	тн	5,708	материал заказчика (расход на 1 м2 - 15 кг по ISO 8501-1:2007)
25	Абразивный порошок (никельшлак)	тн	8,35	
26	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	11,7693 1176,93/100	
27	Уайт-спирит	тн	0,377	материал заказчика
28	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,7693 1176,93/100	
29	Грунтовка ГФ-021	тн	0,142 0,012*11,7693	материал заказчика
30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,7693 1176,93/100	
31	Эмаль ПФ-115	тн	0,447	материал заказчика
32	Уайт-спирит	тн	0,033	материал заказчика
33	Погрузка мусора вручную	тн	7	
34	Вывоз мусора на 15км	тн	7	

Примечание: Работы производятся на действующем предприятии в стесненных условиях.

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Ведущий инженер по строительству

Юрков А.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО

Соловей И.С.

(должность, подпись, расшифровка)