

"Согласовано":

Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" 29 " августа 2024г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" 29 " августа 2024г.

Дефектная ведомость № 41

Капитальный ремонт на объекте : Здание насосной сырья №2. Инв. №00005256. Цех №4. Ремонт здания

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Внутренние работы.								
Помещение №1								
1		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений 4 м	м2 горизонт. проекции	34,51	Подрядная организация			
2	разрушение, отслоение окрасочного слоя	Пескоструйная очистка поверхности потолка	м2	55,2	Подрядная организация	Песок шлаковый	т	0,99
3	разрушение кирпичной кладки	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	м	5	Подрядная организация	Раствор цементный (приготвление п.№4)	м3	0,01
4		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,01	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т	0,02
5	разрушение защитного слоя бетона	Отбивка рыхлых участков плит покрытия толщ. слоя 20мм (потолок)	м2/т	11,5/0,55	Подрядная организация			
6		Огрунтовка поверхности плит покрытия грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	11,5	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	1,7
7	разрушение защитного слоя бетона	Улучшенная штукатурка по сетке потолка цементным раствором	м2	11,5	Подрядная организация	Цементный раствор (приготвление п.8)	м3	0,37
						Сетка сварная штукатурная 25х25мм толщ. 1,6мм шир. 1,5 м оц	м2	12
						Лента монтажная перфорированная 12х0,55 (25м)	м	46

						Анкер клин 6х40мм	шт	230
8		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,37	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т	0,74
9		Финишная шпаклевка поверхности плит покрытия	м2	11,5	Подрядная организация	Шпаклевка weber.vetonit VH	кг	14
10		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	55,2	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	8,3
11		Окраска поверхности потолка эмалью МЛ-12 за 2 раза	м2	55,2	Подрядная организация	Эмаль МЛ-12 серая	кг	16,6
Помещение №2								
12		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений 4 м	м2 горизонт. проекции	33,78	Подрядная организация			
13	разрушение, отслоение окрасочного слоя	Пескоструйная очистка поверхности потолка	м2	54	Подрядная организация	Песок шлаковый	т	0,97
14	разрушение защитного слоя бетона	Отбивка рыхлых участков плит покрытия толщ. слоя 20мм (потолок)	м2/т	8,4/0,4	Подрядная организация			
15		Огрунтовка поверхности плит покрытия грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	8,4	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	1,3
16		Улучшенная штукатурка по потолочным плитам покрытия потолка цементным раствором	м2	8,4	Подрядная организация	Цементный раствор (приготовление п.17)	м3	0,27
						Сетка сварная штукатурная 25х25мм толщ. 1,6мм шир. 1,5 м оц	м2	9
						Лента монтажная перфорированная 12х0,55 (25м)	м	34


						Анкер клин 6х40мм	шт	170
17		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,27	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т	0,54
18		Финишная шпаклевка поверхности потолка	м2	8,4	Подрядная организация	Шпаклевка weber.vetonit VH	кг	10
19	отсутствует	Заделка ниш в кирпичной кладке стен	м3	0,05	Подрядная организация	Цементный раствор (приготовление п.20)	м3	0,012
						Кирпич керамический полнотелый рядовой одинарный М-150	шт	20
20		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,012	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т	0,024
21		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	54	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	8,1
22		Окраска поверхности потолка эмалью МЛ-12 за 2 раза	м2	54	Подрядная организация	Эмаль МЛ-12 серая	кг	16,2
Помещение №3								
23		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений 4 м	м2	33,78	Подрядная организация			
24	разрушение, отслоение окрасочного слоя	Пескоструйная очистка поверхности потолка	м2	54	Подрядная организация	Песок шлаковый	т	0,97
25	расслоение, выкрашивание кирпичной кладки стен	Отбивка рыхлых участков плит покрытия толщ. слоя 20мм (потолок)	м2/т	14/0,67	Подрядная организация			
26		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	14	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	2,1

27		Улучшенная штукатурка по сетке потолка цементным раствором	м2	14	Подрядная организация	Цементный раствор (приготовление п.28)	м3	0,45
						Сетка сварная штукатурная 25х25мм толщ. 1,6мм шир. 1,5 м оц	м2	15
						Лента монтажная перфорированная 12х0,55 (25м)	м	56
						Анкер клин 6х40мм	шт	280
28		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,45	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т	0,9
29		Финишная шпаклевка поверхности потолка	м2	14	Подрядная организация	Шпаклевка weber.vetonit VH	кг	17
30		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	54	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	8,1
31		Окраска поверхности потолка эмалью МЛ-12 за 2 раза	м2	54	Подрядная организация	Эмаль МЛ-12 серая	кг	16,2
Помещение №4								
32		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений 4 м	м2 горизонт. проекции	34,51	Подрядная организация			
33	разрушение, отслоение окрасочного слоя	Пескоструйная очистка поверхности потолка	м2	55,2	Подрядная организация	Песок шлаковый	т	0,99
34	разрушение защитного слоя бетона	Отбивка рыхлых участков плит покрытия толщ. слоя 20мм	м2/т	14,4/0,69	Подрядная организация			
35		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	14,4	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	2
						Цементный раствор (приготовление п.37)	м3	0,46

36		Улучшенная штукатурка по сетке потолка цементным раствором	м2	14,4	Подрядная организация	Сетка сварная штукатурная 25x25мм толщ. 1,6мм шир. 1,5 м оц	м2	16
						Лента монтажная перфорированная 12x0,55 (25м)	м	58
						Анкер клин 6x40мм	шт	290
37		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,46	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т	0,92
38		Финишная шпаклевка поверхности потолка	м2	14,4	Подрядная организация	Шпаклевка weber. vetonit VH	кг	17,3
39		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	55,2	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	8,3
40		Окраска поверхности потолка эмалью МЛ-12 за 2 раза	м2	55,2	Подрядная организация	Эмаль МЛ-12 серая	кг	16,6
Наружные работы.								
Фасад.								
41		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	5	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	0,75
42	разрушение штукатурного слоя	Ремонт штукатурки цементным раствором толщиной 30 мм (с отбивкой старой штукатурки)	м2/т	5/0,3	Подрядная организация	Цементный раствор (прготовление п.43)	м3	0,17
43		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,17	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-150 (мешки по 25кг)	т	0,34
44		Финишная шпаклевка поверхности стен	м2	5	Подрядная организация	Шпаклевка weber. vetonit VH	кг	6

Прочие работы.

45		Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы экскаваторами	т	2,61	Подрядная организация		
46		Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (полигон)	т	2,61	Цех №20		

Начальник СтрО  Наумов Н.А.

Специалист по строительству  Цыбель Н.В.