

"Согласовано":

Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" 19" августа 2024г.

ГрО

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" 19" августа 2024г.

Дефектная ведомость № 40

Капитальный ремонт на объекте : Здание насосной станции склада сырья №1 с пристройкой. Инв.№ 00005280.Цех№4. Ремонт здания.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Внутренние работы.								
Потолок.								
1		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений 5м	м2 горизонт. проекции	129	Подрядная организация			
2	разрушение, отслоение окрасочного слоя	Пескоструйная очистка поверхности плит покрытия	м2	206,4	Подрядная организация	Песок шлаковый	т	3,7
3		Огрунтовка поверхности монолитного ж.б. участка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	4,9	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	0,7
4	разрушение защитного слоя бетона	Улучшенная штукатурка по сетке потолка цементным раствором (ж.б. участка)	м2	4,9	Подрядная организация	Цементный раствор (приготовление п.5)	м3	0,16
						Сетка сварная штукатурная 25х25мм толщ. 1,6мм шир. 1,5 м оц	м2	5
						Лента монтажная перфорированная 12х0,55 (25м)	м	25
						Анкер клин 6х40мм	шт	125
5		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,16	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т	0,32
6		Финишная шпаклевка поверхности монолитного ж.б. участка (потолок)	м2	4,9	Подрядная организация	Шпаклевка weber.vetonit VH	кг	6

7	разрушение защитного слоя бетона	Отбивка рыхлых участков плит покрытия толщ. слоя 20мм в строительные отходы	м2/т	4,3/0,2	Подрядная организация			
8		Огрунтовка поверхности плит покрытия грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	17,1	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	2,6
9		Улучшенная штукатурка по сетке потолка цементным раствором	м2	17,1	Подрядная организация	Цементный раствор (приготовление п.10)	м3	0,55
						Сетка сварная штукатурная 25х25мм толщ. 1,6мм шир. 1,5 м оц	м2	17,6
						Лента монтажная перфорированная 12х0,55 (25м)	м	50
						Анкер клин 6х40мм	шт	375
10		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,55	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т	1,1
11		Финишная шпаклевка поверхности потолка	м2	17,1	Подрядная организация	Шпаклевка weber. vetonit VH	кг	21
12		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	206,4	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	31
13		Окраска поверхности потолка эмалью МЛ-12 за 2 раза	м2	206,4	Подрядная организация	Эмаль МЛ-12 серая	кг	62
Стены.								
14	разрушение	Разборка покрытий стен: из керамических плиток в строительные отходы	м2/т	26/0,46	Подрядная организация			

15	разрушение, отслоение окрасочного слоя	Пескоструйная очистка поверхности стен	м2	336	Подрядная организация	Песок шлаковый	т	6
16	расслоение, выкрашивание кирпичной кладки стен, частичное отсутствие в следствии полного разрушения	Отбивка рыхлых участков кирпичных стен толщ. слоя 20мм в строительные отходы	м2/т	10/0,36	Подрядная организация			
17		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	12	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	1,8
18		Штукатурка цементным раствором толщиной 20мм	м2	12	Подрядная организация	Цементный раствор (прготовление п.19)	м3	0,24
19		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,24	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-150 (мешки по 25кг)	т	0,48
20	отсутствует	Заделка ниш в кирпичной кладке стен	м3	0,65	Подрядная организация	Цементный раствор (прготовление п.21)	м3	0,16
						Кирпич керамический полнотелый рядовой одинарный М-150	шт	260
21		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,16	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-150 (мешки по 25кг)	т	0,32
22		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	336	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	50
23		Окраска поверхности стен эмалью МЛ-12 за 2 раза	м2	336	Подрядная организация	Эмаль МЛ-12 серая	кг	100
Полы.								
24	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 150мм в строительные отходы	м2/м3/т	57,5/8,6/15,5	Подрядная организация			
25		Устройство стяжки из легкого бетона класса В15 толщ.100мм	м2/м3	57,5/5,75	Подрядная организация	Керамзитобетонный раствор (приготовление п.26)	м3	5,75

26		Приготовление керамзитобетонного раствора	м3	5,75	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т	7,5
						Керамзит фр 20-40	м3	5,2
27		Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.50мм	м2/м3	57,5/2,88	Подрядная организация	Раствор цементный (приготовление п.28)	м3	2,88
						Профиль маячковый 10мм (3м)	шт	14
28		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	2,88	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т	5,8
29		Огрунтовка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	57,5	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	8,6
30		Окраска поверхности пола эмалью МЛ-12 за 2 раза	м2	57,5	Подрядная организация	Эмаль МЛ-12 коричневая	кг	17

Наружные работы.

Фасад.

31	разрушение, отслоение защитного слоя бетона	Штукатурка цементным раствором толщиной 30мм	м2	5	Подрядная организация	Цементный раствор (прготовление п.32)	м3	0,15
32		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,15	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-150 (мешки по 25кг)	т	0,3
33	Просадка, локальное разрушение, частичное отсутствие	Демонтаж бетонной отмостки здания	м3/т	19,3/46,3	Подрядная организация			
34		Засыпка в ручную ям песком	м2/м3	12/6	Подрядная организация	Песок	т	9,6

35		Устройство бетонной отмостки толщ. 100мм	м2	217	Подрядная организация	Бетон В15 F150 W6	м3	22
----	--	--	----	-----	-----------------------	-------------------	----	----

Прочие работы.

36		Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы экскаваторами	т	62,82	Подрядная организация			
37		Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (полигон)	т	62,82	Цех №20			

Начальник СтрО  Наумов Н.А.

Специалист по строительству  Цыбель Н.В.