

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Подготовка турбогенератора к проведению электрических испытаний без выполнения ремонта	Турбогенера тор	1	Подрядчик				
9	Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных и центрирующих колец с их дефектоскопией, ремонтом, покрытием эмалью, снятием и установкой деталей расклинновки и чистой лобовых частей, снятием и установкой вентиляторов, ремонтом демпферной системы, проверкой состояния вентиляторов, токопроводов, газоплотности, пролаваемости	ротор	1	Подрядчик	Эмаль ГФ-92-ХС красно-коричневая Расворитель Р-4 Смывка-гель «Престиж» Фиксатор 8ВЖ 271.035 для Т-6-2 Выход 5ВЖ 516.099-01 СБ	кг	31,4	
10	Ремонт воздушногоохладителя с его снятием и установкой	воздухо охладитель	2	Подрядчик	Герметик санитарный бл/ветный 260мл Воздухоохладитель В570х1250-3	шт	1	
11	Ремонт возбуждителя без вывода ротора со снятием вентилей с блока, заменой дефектных вентилей и предохранителей: возбуждителя типа БТВ-300	возбуждитель	1	Подрядчик	Резистор(Варистор)МНР-50/1400 Шайба ступорная 8ВЖ.951.061 Шайба ступорная 8ВЖ.951.088	шт	6	
12	Ремонт панелей тиристорных преобразователей системы возбуждения турбогенератора типа ТВВ-800-2У3: 2 группа сложности	шт	1	Подрядчик	Траверса шесточная(8ВЖ.125.288 СБ) Диод Д105-630Х-20 УХЛ2(диод укороченный) Диод Д105-630Х-20 УХЛ2(диод укороченный) Блок РС (8ВЖ.674.922-09)	шт	1	
						шт	3	
						шт	3	
						шт	10	
						шт	6	

Раздел 2. Измерения генератора.

13	Измерение сопротивления изоляции обмоток статора, турбогенератор типа: ТВ-25-2, ТВ-25, ТВ2-30-2, ТВС-30, ТВС-32	турбогенера тор	2	Подрядчик				
14	Измерение сопротивления изоляции обмоток статора постоянному току, турбогенератор типа: ТВ-25-2, ТВГ-25, ТВ2-30-2, ТВС-30, ТВС-32	турбогенера тор	2	Подрядчик				
15	Замер омических сопротивлений обмотки ротора постоянному току с проверкой пайки обмоток ротора, турбогенератор типа: ТВ-25-2, ТВГ-25, ТВ2-30-2, ТВС-30, ТВС-32	турбогенера тор	2	Подрядчик				
16	Снятие характеристик генератора трехфазного короткого замыкания, турбогенератор типа: ТВ-100-2, ТВ2-100-2, ТВ2-150-2, ТВФ-200-2	турбогенера тор	1	Подрядчик				
17	Снятие характеристик холостого хода (включая испытание межвитковой изоляции), турбогенератор типа: ТВ-100-2, ТВ2-100-2, ТВ2-150-2, ТВФ-200-2	турбогенера тор	1	Подрядчик				
18	Измерение сопротивления изоляции подшипников генератора, турбогенератор типа: ТВ-100-2, ТВ-100-2, ТВ2-150-2, ТВФ-220-2	турбогенера тор	1	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне действующего технологического оборудования или загромождающих объектов
2. Производство монтажных работ вблизи объектов под высоким напряжением, внутри работающих ТП и РП при наличии наряда допуска
3. Основные материалы Заказчика. Прочие материалы и механизмы Подрядчика. Внутрпостроечный транспорт Подрядчика.
4. Демонтаж оборудования с утилизацией.

Главный энергетик

Титоров В.А.

Заместитель главного энергетика по ЭС

Лябаев Г. Б.

Начальник цеха 13

Кеппель М. Ф.

Старший мастер по ремонту электрооборудования

Кеппель В. Ф.