

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10-33

Текущий ремонт котла №1 "Окси-Франс", Инв. №00005104, Цех №10. Ремонт трубопровода остаточного газа.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Изготовление 9-ти секторных отводов ф1020х12мм (1шт-0,478т, L=1м)	т	4,302	✓ подрядчик	Труба ф1020х12мм	т	4,431
2		Изготовление заглушки ф1020х12мм (1 шт-0,076)	т	0,076	✓ подрядчик	Лист Ст3 6-12мм	т	0,078
3	Коррозия	Демонтаж (с разделькой в металлолом), изготовление и монтаж трубопровода ф1020х12мм L-20,5 м с учетом 2-х отводов (1шт-0,478т, L=1м) изготовленных в П-1 Д.В. В монтажном поясе. Н=4,5м	м	22,5	✓ подрядчик	Труба ф1020х12мм	т	6,299
4	Коррозия	Демонтаж (с разделькой в металлолом), изготовление и монтаж трубопровода ф1020х12мм L-5,5 м с учетом 1-го отвода (1шт-0,478т L=1м) изготовленных в П-1 Д.В. В монтажном поясе. Н = 11,5м.	м	6,5	✓ подрядчик	Труба ф1020х12мм	т	1,69
5	Коррозия	Демонтаж (с разделькой в металлолом), изготовление и монтаж трубопровода ф1020х12мм L-34 м с учетом 6-и отводов (1шт-0,478т, L=1м) изготовленных в П-1 Д.В., заглушки ф 1020*12мм изготовленной в П-2 Д.В., и 4-х фланцев ф 1020мм. В монтажном поясе. Н=3м	м	40	✓ подрядчик	Труба ф1020х12мм Фланец Ду 1000 Ру4	т шт	10,447 4
6		Изготовление заглушки ф500х12мм (1 шт-0,019)	т	0,019	✓ подрядчик	Лист Ст3 6-12мм	т	0,02
7	Коррозия	Демонтаж (в металлолом - 0,136т), врезка лок-лаза ф 500 мм в трубопровод ф1020мм с учетом заглушки изготовленной в П-6 Д.В., и 2-х фланцев Ду 500мм.	шт	1	✓ подрядчик	Труба Ст20 ф530х8 мм Фланец Ст20 1-500-4	т шт	0,087 2
8		Демонтаж (в повторное использование), монтаж 2-х отборов остаточного газа ф 22мм в трубопровод ф 1020мм.	шт	2	✓ подрядчик			
9	Коррозия	Демонтаж (в металлолом), изготовление и монтаж трубопровода ф 159мм L-1м с учетом 1-го отвода (1шт-8,4кг, L=0,225м)	м	1,225	✓ подрядчик	Труба Ст 20 ф159х6мм Отвод Ст 20 ф159х6мм	т шт	0,022 1
10	Коррозия	Демонтаж (в металлолом), изготовление и монтаж трубопровода ф 89мм L-1м с учетом 1-го фланца	м	1	✓ подрядчик	Труба Ст20 ф89х6мм Фланец Ст20 1-80-16	т шт	0,012 1
11	Коррозия	Демонтаж (в металлолом), изготовление и монтаж трубопровода ф 57мм L-4м с учетом 3-х отводов (1шт-0,8кг, L=0,075м) и 3-х фланцев.	м	4,225	✓ подрядчик	Труба Ст20 ф57х6мм Фланец Ст20 1-50-16 Отвод Ст20 ф57х6мм	т шт шт	0,032 3 3
12	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж фланцевой задвижки Ду 150 Ру16	шт	1	✓ подрядчик	Задвижка 30с41 нж Ду150 Ру16	шт	1
13	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж фланцевой задвижки Ду 80 Ру16	шт	1	✓ подрядчик	Задвижка 30с41 нж Ду80 Ру16	шт	1
14	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж фланцевой задвижки Ду 50 Ру16	шт	1	✓ подрядчик	Задвижка 30с41 нж Ду50 Ру16	шт	1
15	Коррозия	Демонтаж (в повторное использование), монтаж диафрагмы остаточного газа ф 1020мм	шт	1	✓ подрядчик			
16		Демонтаж (в повторное использование), монтаж площадки обслуживания. В монтажном поясе. Н=4,5м	т	0,195	✓ подрядчик			
17		Установка и разборка лесов для монтажных работ. Н -3м, L -39м	м2 верт. проекции	117	✓ подрядчик			

6.08.17

Афанасьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18		Установка и разборка лесов для монтажных работ. Н-4,5м. L-15м	м2 верт. проекции	67,5	подрядчик			
19		Установка и разборка лесов для монтажных работ. Н=11,5м. L=6,5м	м2 верт. проекции	74,75	подрядчик			

Рабочее давление трубопровода 0,5 кгс/см2
Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

Начальник цеха №10 А.А. Козлов "23" 03 2017г.

Заместитель начальника ОТЗ по теплотехнике Д.Н. Хандокин "24" 03 2017г.

Заместитель начальника цеха №10 А.С. Ивантеев "29" 03 2017г.

Ивантеев Александр Владимирович

Ивантеев