

Техническое задание

на выполнение:

- «Внутрикорпусной трубопровод насосной станции подачи сырья. Монтаж трубопроводов».
- «Таль ручная передвижная г/п 3,2 т». Монтаж ручной тали.
- «Фильтр сетчатый Ф1»; «Фильтр сетчатый Ф2»; «Фильтр сетчатый Ф3-1»; «Фильтр сетчатый Ф3-2»; «Фильтр сетчатый Ф4-1»; «Фильтр сетчатый Ф4-2». Монтаж оборудования.
- «Насос циркуляции сырья Н1.»; «Насос циркуляции сырья Н2.»; «Насос подачи сырья Н31.»; «Насос подачи сырья Н4.»; «Теплообменник циркуляции сырья Т1.»; «Теплообменник циркуляции сырья Т2.»; «Теплообменник подачи сырья Т3.»; «Теплообменник подачи сырья Т4.».

1. **Контактное лицо по организационным вопросам:** Начальник отдела группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. +7(3812) 91-05-89, n.lavrova@omskcarbon.com.
2. **Контактное лицо по техническим вопросам:** Руководитель проектов Абдюшев Анвер Рафикович, a.abdushev@omskcarbon.com.
3. **Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на территории Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.61.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 01.09.2024 г.

Дата завершения работ – 31.12.2024 г.

От подрядной организации необходимо наличие достаточного количества работников-сварщиков, монтажников (возможно в резерве), имеющих навык, достаточный опыт и квалификацию ведения работ по монтажу технологических трубопроводов и оборудования в рамках действующего производства и в стесненных условиях ведения ремонтных работ, навыки работы на высоте.

В. Краткое описание работы:

- Монтаж технологических трубопроводов. - Монтаж технологического оборудования трубопроводов.
- Полный перечень работ указан в приложенных ведомостях объемов работ №№ 601, 647, 597,598.
- Перед выполнением строительно - монтажных работ выполняется разработка и согласование Заказчиком ППР, включая применение подъемных сооружений, технологических карт работ.
- Исполнительная документация в соответствии с НТД.
- Работы по монтажу трубопроводов различных диаметров и назначения, оборудования выполняются по месту на разных отметках с площадок обслуживания и автовышек. С использованием предохранительных привязей, средств индивидуальной защиты, инструмента, оборудования, лесов и приспособлений Подрядчика.
- Проведение гаммаграфического контроля трубопровода.
- Антикоррозийная защита трубопроводов и металлических конструкций.
- Обеспечение материалами, изделиями и конструкциями, энергоресурсам, необходимыми для выполнения работ, осуществляется Заказчиком. Подрядчик получает материалы и оборудование для выполнения работ на складах Заказчика и доставляет их к месту проведения работ за свой счет.
- Образующийся строительный и бытовой мусор вывозится и утилизируется с территории производственной площадки Заказчика силами подрядной организации за свой счет с соблюдением действующих нормативных документов по обращению с отходами.

4. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

Учредительные документы, выписку из реестра членов СРО на право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства на дату подачи заявки на участие в отборе.

лицензии на осуществление деятельности:

не требуется

прочие разрешительные документы:

протоколы аттестационной комиссии/удостоверения сотрудников о проверке знаний по ОТ и ПБ, ЭБ, персонал должен иметь разрешение работ на высоте.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

Аттестованное НАКС сварочное оборудование, оборудование для газовой резки, грузоподъемные механизмы, леса, автотранспорт. Состав материально-технической базы, инструмента, приспособлений, приборов для выполнения указанных объемов работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

Мастер и/или прораб, сварщик, аттестованный НАКС, газорезчик, монтажник металлоконструкций, антикоррозионщик, с предоставлением документов, подтверждающих квалификацию, опыт выполнения аналогичных работ и стаж работы по специальности.

Руководитель проектов



Абдюшев А.Р.

Ведущий инженер механик

Ожередов А.Г.