

«Утверждаю»
 Технический директор
 ООО «Омсктехуглерод»
 С.Е. Лосев
 « » 2017 год

Дефектная ведомость
на монтаж металлоконструкций для проведения футеровки реактора №212 цеха №2.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Материалы
1	Демонтаж, монтаж металлоконструкций усиливающих поясов для футеровки вес элемента 15.6кг – 10шт., вес элемента 3.15кг – 120шт.	тн	0.544	Ст 20 6=10мм. – 0.534тн. Электроды УОНН 13/55 ф4мм. – 10кг
2	Демонтаж, монтаж участков корпуса реактора для монтажа футеровки. (повторное использование) вес одного элемента от 50 до 100кг.	тн	0.4	Электроды УОНН 13/55 ф4мм. – 10кг.
3	Изготовление и монтаж узлов ввода воды весом по 15кг. с вырезкой отверстий ф80мм.	шт.	12	Узел ввода воды 15кг. (один узел воды комплектуется из пневматозатвора, несъёмной и съёмной колодки, винта, хомута, болтов, трубы ф76мм). Электроды ЦЛ-11 ф4мм. – 5кг
4	Монтаж рассекателей воздуха	шт	6	Рассекатель воздуха весом по 10кг. – 6шт.

5	Демонтаж, металлоконструкций футеровки	МОНТАЖ — леса	временных для монтажа	тн	0.5	Уголок №75- 0.5тн. Электроды УОНИ-13/55 ф4мм.— 10кг.
---	--	------------------	--------------------------	----	-----	--

Доставка ТМЦ со складов предприятия-заказчика к месту проведения работ осуществляется транспортом
«Подрядчика».

Начальник цеха №2



Дашевский Ю.Н.

Старший мастер цеха №2



Кольгаев А.В.

Главный механик



Бородин А.С.