

Импр

«28» октября 2024г.

**Техническое задание
на выполнение работ:**

- Текущий ремонт на объекте «Установка по произв т/угл Тех поток №9». Инв.№ 00004995. Цех №2. Ремонт ограждающих конструкций гранулятора.
- Капитальный ремонт на объекте: «Строения насосной станции 2-го подъема производст водоп» инв.№ 00005262. Цех №14. Общестроительные работы
- Капитальный ремонт на объекте: «Насосная БП». Инв.№00005292. Цех №4. Ремонт здания
- Капитальный ремонт на объекте: «Здание насосной станции склада сырья №1 с пристройкой». Инв.№00005280. Цех №4. Ремонт здания.
- Капитальный ремонт на объекте: «Здание насосной сырья № 2». Инв.№00005280. Цех №4. Ремонт здания.

1. Контактное лицо по всем техническим вопросам: Зам. технического директора по строительству Бирюков Максим Сергеевич, тел. (8442) 66-58-38, E-mail: maksim.birukov@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся: на территории Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ: «01» марта 2025г.

Дата завершения работ: «31» октября 2025г.

В. Краткое описание работы:

Устройство наружной и внутренней гидроизоляции бетонных стен резервуаров, устройство внутренней гидроизоляции бетонных потолков и пола резервуаров, выполнения полного комплекса работ по ремонту зданий (оштукатуривания стен, потолков, пескоструйные работы, кирпичная кладка стен, огрунтовка и окраска металлических поверхностей, демонтаж и монтаж стеновых сэндвич панелей, демонтаж и монтаж оконных блоков из алюминиевого профиля).

Работы проводятся на действующем предприятии.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

Учредительные документы, график выполнения работ, разработанная технологическая карта (ППР), выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе. Подрядчик предоставляет гарантии на выполненные работы в течение 24 месяцев.

Работы выполнять в соответствии с:

- СП 71.13330.2017 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
- СП 17.13330.2017 КРОВЛИ
- СП 70.13330.2012 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
- СП 72.13330.2016 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ
- СП 15.13330.2012 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

лицензии на осуществление деятельности:

Не требуются

прочие разрешительные документы:

Не требуются

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- состав материально-технической базы, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- наличие специалистов в штате (единица): подсобный рабочий, плотник, штукатур-маляр, бетонщик, монтажник, кровельщик, пескоструйщик.
- персонал, проводящие работы, должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности и пожарной безопасности.

Технический директор
ВФ ООО «Омсктехуглерод»

Мещеряков Д.А.

Заместитель технического директора
по строительству ВФ ООО «Омсктехуглерод»

Бирюков М.С.