

СОГЛАСОВАНО
Главный метролог
Волгоградского филиала
ООО "Омсктехуглерод"

Комаров А.В.
«10» 02 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Технический директор
Волгоградского филиала
"Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.
«10» 02 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 24-109
Капитальный ремонт: "Установка подачи воздуха среднего давления" (Инв. №000009223). Цех №1. Монтаж средств КИПиА

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	Физический износ	Демонтаж в металлолом кабеля экранированного МКЭШ из сущестующего лотка, на высоте 3 м, масса 1 м до 1 кг ✓	м	100	Подрядчик		8	9
2		Монтаж кабеля экранированного МКЭШ в лоток сущестующий, на высоте 3 м, масса 1 м до 1 кг ✓	м	50	Подрядчик	Кабель МКЭШ 2х0,75 ✓	м	50
3	Физический износ	Демонтаж в металлолом трубы защитной, на высоте 3 м, масса трубы 1,28 кг/м ✓	м/т	50/0,064	Подрядчик			
4		Монтаж трубы защитной с креплением на скобу металлическую, на высоте 3 м, масса трубы 1,28 кг/м ✓	м/т	50/0,064	Подрядчик	Труба ВГП 15х2,8 ст3 (ГОСТ 3262-75) ✓ Скоба дуговая металлическая 25мм ✓	м/т	50/0,064
5		Затягивание кабеля экранированного МКЭШ в трубу защитную масса 1 м до 1 кг ✓	м	50	Подрядчик	Кабель МКЭШ 2х0,75 ✓	м	50
6	Физический износ	Демонтаж в металлолом металлопровода на высоте 3 м, масса 1 м до 0,05 кг ✓	м	50	Подрядчик			
7		Монтаж металлопровода на высоте 3 м, масса 1 м до 0,05 кг ✓	м	50	Подрядчик	Металлопровод в ПВХ оболочке РЗ-ЦП-НГ-15 ✓	м	50
8	Физический износ	Демонтаж в металлолом приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг, высота до 2м (датчики вибрации) ✓	шт	2	Подрядчик			
9		Монтаж приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг, высота до 2м, (датчики вибрации) ✓	шт	2	Подрядчик	Датчик вибрации MTN / 1185 533-2368 ✓	шт	2

6.04.22


ММ

10	Физический износ	Демонтаж в металлолом приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг, высота до 2м, термометр сопротивления ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядчик			
11		Монтаж приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг, высота до 2м, термометр сопротивления ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядчик	Термопреобразователь ТС-1088/1/100П/-100+450/200/10-8мм/-/А/АГ-04/С/№3/П/ТУ ✓	шт ✓	1 ✓
12	Физический износ	Демонтаж в повторное использование исполнительных механизмов масса до 5 кг, на высоте 4м ✓	шт ✓	2 ✓	Подрядчик			
13		Монтаж после ревизии исполнительных механизмов масса до 5 кг, на высоте 4м (заслонка основная, байпас) ✓	шт ✓	2 ✓	Подрядчик			
14	Физический износ	Демонтаж в металлолом приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, штахт и пультых высота 4м, масса до 1 кг ✓	шт ✓	2 ✓	Подрядчик			
15		Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, штахт и пультых на высоте 4м, масса до 1 кг ✓	шт ✓	2 ✓	Подрядчик	Фильтр-регулятор серия "МС" 1/4 25мм ✓	шт ✓	2 ✓
16	Физический износ	Демонтаж в металлолом лотка по установленным конструкциям на высоте 5 м (вес лотка с крышкой 2,4 кг/м.п) ✓	м/т ✓	120/0,288 ✓	Подрядчик			
17		Монтаж лотка по установленным конструкциям на высоте 5 м (вес лотка с крышкой 2,4 кг/м.п) ✓	м/т ✓	120/0,288 ✓	Подрядчик	Лоток листовой ДЛП и 100х100 1.0мм (дл.2м) гл.оцинк ✓ Комплект соединителей для лотков СЛп 100 1.0мм оцинк. (уп.2шт) ✓	шт ✓ шт ✓	60 ✓ 30 ✓
18	Физический износ	Демонтаж в металлолом кабеля экранированного из существующего лотка, на высоте 5 м, масса 1 м 1,52 кг ✓	м ✓	240 ✓	Подрядчик	Крышка НВ КП (1,0) 100 (2м) ✓	шт ✓	60 ✓
19		Монтаж кабеля экранированного OLFLX в лоток существующий, на высоте 5 м, масса 1 м 1,52 кг ✓	м ✓	240 ✓	Подрядчик	Кабель OLFLX CLASSIC BV CY 25х1,0 ✓	м ✓	240 ✓

6 №



20	Физический износ	Демонтаж в металлолом металлопорока на высоте 3 м масса 1 м до 2,73 кг ✓	м ✓	40 ✓	Подрядчик			
21		Монтаж металлопорока на высоте 3 м масса 1 м до 2,73 кг ✓	м ✓	40 ✓	Подрядчик	Металлопорок ПВХ изоляции РЗ-Ц-П 32 ✓	м ✓	40 ✓
22		Разводка по устройствам и подключение эл. кабелей и проводов (d 2,5mm) ✓	шт ✓	200 ✓	Подрядчик	Маркировка жил FLEXIMARK Flexiprint LF1 0.75-1.5 ✓ Наконечник штырь-втул. изолир. НШВИ 0.75-8(50) ЕКГ ✓	шт ✓	4 ✓
23		Пусконаладочные работы: наладка системы измерения, регулирования и регистрации с количеством каналов-20, категория технической сложности системы-3 ✓	система ✓	1 ✓	Подрядчик		упак/шт ✓	4/200 ✓

Начальник цеха №11

Филимонов С.В. «10» 02 2022 г.

(подпись)

Инженер по наладке и испытанием КИП и А цеха №11

Меньшаков И.Н. «10» 02 2022 г.

(подпись)

Начальник цеха №1

Сискович И.А. «10» 02 2022 г.

(подпись)

6009

Handwritten signature