

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №37/26

Наименование проекта: Капитальный помещений аккумуляторной в корпусе №1, АТЦ.

Инвентарный номер №: 00.00019592

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1 Демонтажные работы				
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,5	
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,2	
3	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,38	
4	Демонтаж металлической облицовки из листа, толщиной 3мм	100 м2	0,0225 2,25 / 100	вокруг вытяжки
5	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,2 120 / 100	в большем помещении
6	Разборка засыпного утеплителя кирпичных стен	100 м2 стен	0,03	засыпка в месте демонтированной кладки
Раздел 2 Монтажные работы. Стены				
7	Утепление металлической двери листами экструдированного пенополистирола с креплением на пену	100 м2 поверхности	0,0255 2,55 / 100	утепление металлической двери
8	Экструдированный пенополистирол 50мм	м3	0,15	материал заказчика
9	Пена монтажная 850 мл	шт	1	материал заказчика
10	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,0255	
11	Лист оцинкованный 0,55	т	0,020	материал заказчика
12	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,028	штукатурка дверного откоса между старой и новой дверью, толщиной до 50мм
13	Штукатурка цементная, расход 95 кг/м2	кг	266	материал заказчика
14	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	1,35	в большем помещении
15	Кирпич М100	шт	540	материал заказчика
16	Смесь кладочная в мешках	кг	620	материал заказчика
17	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой	1 м3 изоляции	0,9	в большем помещении
18	Гранулы пенополистирольные ПСБ-С	м3	0,9	материал заказчика

1	2	3	4	5
19	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг - гильзы диаметром 500мм	1 т стальных элементов	0,049	в большом помещении в месте выхода вытяжки
20	Труба 500x8мм, вес 97.06 кг/м	т	0,049	материал заказчика
21	Пена монтажная 850 мл	шт	1	материал заказчика
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раза стен	100 м2 покрытия	1,2	в большом помещении
23	Грунтовка Церезит СТ19, расход 0,5кг/м2	кг	60	материал заказчика
24	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2 120 / 100	в большом помещении
25	Шпатлевка финишная на цементной основе, расход 2 кг/м2	кг	240	материал заказчика
26	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,17	2 малых помещения
27	Профиль ПН 50x40, 3м	шт	33	материал заказчика
28	Профиль ПС 50x50, 3м	шт	75	материал заказчика
29	Лента демпферная SoundGuard для профиля 50 мм	м	132	материал заказчика
30	Волма шов	кг	40	материал заказчика
31	Лента бумажная	м	100	материал заказчика
32	ГКЛ влагостойкий 12,5мм, 1,2x2,5м	шт	80	материал заказчика
33	Дюбель-гвоздь 6x60мм	шт	200	материал заказчика
34	Дюбель-гвоздь 6x100мм	шт	100	материал заказчика
35	Саморез по металлу 25мм	шт	2000	материал заказчика
36	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,53	2 малых помещения
37	Плитка керамическая Лейла 01	м2	54	материал заказчика
38	Клей плиточный Церезит СМ14, расход 6,5кг/м2	кг	344	материал заказчика
39	Затирка Церезит СЕ33 "Багама", расход 0,3 кг/м2	кг	15,9	материал заказчика
40	Установка уголков ПВХ на клею	100 п.м	0,27	
41	Уголок алюминиевый	м	27	материал заказчика
42	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раза стен	100 м2 покрытия	0,67	2 малых помещения
43	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,1кг/м2	кг	6,7	материал заказчика
44	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,67 67 / 100	2 малых помещения
45	Краска вододисперсионная белая	кг	26	материал заказчика
46	Шпатлевка на цементной основе, 2кг/м2	кг	120	материал заказчика

Раздел 3. Монтажные работы. Потолок

1	2	3	4	5
47	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков - заделка межпанельных швов	100 м шва	0,2 20 / 100	
48	Пена монтажная 850мл	шт	3	материал заказчика
49	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,35	
50	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,1кг/м2	кг	13,5	материал заказчика
51	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,35	
52	Краска вододисперсионная белая, 0,4кг/м2	кг	54	материал заказчика
53	Шпатлевка на цементной основе 2кг/м2	кг	60	материал заказчика
Раздел 4. Монтажные работы. Пол				
54	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,23	2 малых помещения
55	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз пол	100 м2 покрытия	0,23 23 / 100	2 малых помещения
56	Грунтовка Церезит СТ19 бетонконтакт	кг	11,5	материал заказчика
57	Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм	100 м2 стяжки	0,05	2 малых помещения
58	Грубый ровнитель пола, расход 150кг/м2	кг	750	материал заказчика
59	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2 покрытия	0,23	2 малых помещения
60	Керамогранит напольный 30x30	м2	23,46	материал заказчика
61	Клей плиточный Церезит CM14, расход 6,5кг/м2	кг	149,5	материал заказчика
62	Затирка Церезит CE33 графит, расход 0,3 кг/м2	кг	7	материал заказчика
Раздел 5. Электрика				
63	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м.	2	
64	Кабель ВВГнг(А)-LS 3x1,5 ГОСТ	м	100	материал заказчика
65	Кабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5 ГОСТ	м	100	материал заказчика
66	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м.	2	
67	Держатель с хомутиком d16-32 51200 ДКС	шт.	400	материал заказчика
68	Дюбель-гвоздь 6x60	шт.	400	материал заказчика
69	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с зондом	м.	100	материал заказчика
70	Труба гофрированная ПВХ 16 мм с зондом	м.	100	материал заказчика
71	Коробки распаячные	1 шт.	21 11+10	
72	Коробка распаячная 100x100	шт.	11	материал заказчика
73	Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт.	10	материал заказчика
74	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при	100 шт.	0,02 2 / 100	
75	Выключатель одноклавишный SE Атлас Дизайн без рамки белый	шт.	2	материал заказчика

1	2	3	4	5
76	Рамка SE Атлас Дизайн 1 пост белая	шт.	2	материал заказчика
77	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,08 8 / 100	
78	Розетка SE Атлас Дизайн с заземлением без рамки белая	шт.	8	материал заказчика
79	Рамка SE Атлас Дизайн 2 поста белая	шт.	4	материал заказчика
80	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ²	100 шт.	0,3 30 / 100	
81	Клемма WAGO222-413 (3x2,5мм ² с рычажком)	шт.	6	материал заказчика
82	Светильник на кронштейнах	шт	6	
83	Промышленный светодиодный светильник Айсберг 76Вт, 9500Лм, IP65 vs103m-76-tr-5k	шт	6	материал заказчика
84	Комплект кронштейнов для светильников TDM 2 шт, кососвет 600*30*150 мм SQ0338-0213	компл	6	материал заказчика
Раздел 6. Прочие работы				
85	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5	
86	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	5	

Материалы**Машины и механизмы****Основные:****Вспомогательные:**ЗаказчикПодрядчикПодрядчикСоставил: Гл. спец. по стр-ву Бутаков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО Соловей И.С.

(должность, подпись, расшифровка)