

Д. Г. КТОГ
ВФ 000 «ОМСКТЕХУГЛЕРОД»
С. И. БАРАДУШКО
«___» _____ 20__ г.
ДОВЕРЕННОСТЬ № 60 от 16.02.2023

Утверждаю:
Технический директор
Волгоградского филиала
ООО «Омсктехуглерод»
Д.А. Мещеряков

«___» _____ 2024г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 37

Реконструкция оборудования промыш установки 3, Инв.№00005116 Цеха № 2. Технологический поток №2.
Изоляция выгрузной системы фильтра ФР-5000

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Разборка покрытия теплоизоляции из оцинкованного листа на трубопроводе газотранспорта Ø 325мм L=38м Толщина изоляционного слоя 65мм	м2	54,32	Подрядчик			
2.	Разборка покрытия теплоизоляции из матов минераловатных на трубопроводе газотранспорта Ø 325мм L=38м	м2	46,56	Подрядчик			
3.	Изоляция матами минераловатными трубопровода газотранспорта Ø 426 L=38м Толщина слоя в конструкции 65мм	м3	3,81	Подрядчик	Маты Isotec МП-75 2000x1000x80 мм Проволока 1,6-0-Ч ГОСТ 3282-74	м3 кг	4,72 4,57
4.	Покрытие изоляции трубопровода газотранспорта Ø 426мм листом оцинкованным L=38м	м2	66,38	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55x1250x2500 0,8 пс Саморез	тн шт	0,356 797

В. Мещеряков

Мещеряков 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 37

Реконструкция оборудования промыш установки 3, Инв.№00005116 Цеха № 2. Технологический поток №2.
Изоляция выгрузной системы фильтра ФР-5000

5.	Разборка покрытия теплоизоляции из оцинкованного листа на трубопроводе газотранспорта Ø 450мм L=18м Толщина изоляционного слоя 65мм	м2	32,80 ✓	Подрядчик ✓			
6.	Разборка покрытия теплоизоляции из матов минераловатных на трубопроводе газотранспорта Ø 450мм L=18м	м2	29,12 ✓	Подрядчик ✓			
7.	Изоляция матами минераловатными трубопровода газотранспорта Ø 630мм L=17,46м Толщина слоя в конструкции 65мм	м3	2,48 ✓	Подрядчик ✓	Маты Isotec МП-75 2000x1000x80 мм Проволока 1,6-0-Ч ГОСТ 3282-74	м3 кг	3,07 ✓ 2,97 ✓
8.	Покрытие изоляции трубопровода газотранспорта Ø 630мм листом оцинкованным L=17,46м	м2	41,69 ✓	Подрядчик ✓	Лист оцинкованный 0,55x1250x2500 0,8 пс Саморез	тн шт	0,224 ✓ 500 ✓
9.	Разборка покрытия из листа оцинкованного изоляции на фасонных поверхностях тройников Ø450 (L=1,6м-1шт; всего-8 шт.) фильтра ФР-5000 Толщина слоя в конструкции 65мм	м2	23,36 ✓	Подрядчик ✓			
10.	Разборка изоляции из матов минералловатных фасонных поверхностей тройников Ø450 (L=1,6м-1шт; всего-8 шт.) фильтра ФР-5000	м2	20,72 ✓	Подрядчик ✓			

В.А.Г.

Минаев 2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 37


Реконструкция оборудования промыш установки 3, Инв.№00005116 Цеха № 2. Технологический поток №2.
Изоляция выгрузной системы фильтра ФР-5000

11.	Изоляция матами минераловатными фасонных поверхностей тройников Ø450 (L=1,6м-1шт; всего-8 шт.) фильтра ФР-5000 Толщина слоя в конструкции 65мм	м3	✓ 1,36	✓ Подрядчик	Маты Isotec МП-75 2000x1000x80 мм	м3	✓ 1,68
					Проволока 1,6-0-Ч ГОСТ 3282-74	кг	✓ 1,6
12.	Покрытие изоляции листом оцинкованным фасонных поверхностей тройников Ø450 (L=1,6м-1шт; всего-8 шт.) фильтра Ф-5000.	м2	✓ 23,36	✓ Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55x1250x2500 0,8 пс	тн	✓ 0,128
					Саморез	шт	✓ 280


1. При производстве работ, указанных в данной ведомости объемов работ, используется материал заказчика.
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ следующих перечисленных ниже факторов: стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование, движение технологического транспорта.

Главный механик  О.В. Ершов «14» июня 2024г.

Зам. главного механика по тех. перевооружению  И.С. Попов «14» июня 2024г.

Начальник ТО  Д.П. Баев «14» июня 2024г.



 3
Минаев