

Утверждаю

Руководитель проектов

ООО «Омсктехуглерод»

Кондратов Д.В.

«22» декабря 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9599/21

Склад сырья с 5-ю резервуарами №19-23. Трансформаторная подстанция. Конструкции железобетонные

(раздел КЖ).

ИП 4.1.1/18 "Строительство склада сырья с 5-ю резервуарами №19-23 и участка слива №2"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Земляные работы				
1	Разработка грунта в отвал котлованов объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	м3	635	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	тн	1111	
3	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	м3	635	
Обратная засыпка				
4	Засыпка траншей и котлованов с перемещением песка до 50 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	м3	430	
5	При перемещении песка на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02	м3	430	
6	Песок природный для строительных: работ средний	тн	757	материал заказчика
Раздел 2. Фундамент ТП-23				
7	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	27,9	
8	Песок природный для строительных: работ средний	тн	49	материал заказчика
9	Устройство бетонной подготовки	м3	6,45	
10	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	6,58	материал подрядчика
11	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	м3	57	
12	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) W4 F150	м3	58,14	материал подрядчика
13	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (А400)	тн	0,204	материал заказчика
14	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм А-III. (А400)	тн	0,204	
15	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (А400)	тн	1,252	материал заказчика
16	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм А-III. (А400)	тн	1,252	
17	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (А400)	тн	1,642	материал заказчика
18	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм А-III. (А400)	тн	1,642	
19	вязальная проволока 1.2мм	тн	0,062	20кг/тн материал заказчика
20	Гидроизоляция боковая обмазочная праймером в 1 слой по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	170,0	
21	Праймер битумный Технониколь	л	61	0,35л/м2, 1,03 коэф, материал заказчика
22	Битумная мастика Технониколь	кг	420	расход 2,4 кг/м2, 1,03 коэф, материал заказчика
23	Устройство деформационного шва	м.п.	14,4	5,5 м2
24	Плита "Пеноплекс" Комфорт 20х600х1200	м2	5,3	материал заказчика
Фундаменты Фм1- 2шт				
25	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	1,3	
26	Песок природный для строительных: работ средний	тн	2,3	материал заказчика
27	Устройство бетонной подготовки	м3	0,27	
28	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,3	материал подрядчика
29	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (Фм1)	м3	1,02	0,51 м3

1	2	3	4	5
30	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) W4 F150	м3	1,04	материал подрядчика
31	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	5,28	
32	Праймер битумный Технониколь	л	2	0,35л/м2, 1,03 коэф, материал заказчика
33	Битумная мастика Технониколь	кг	13	расход 2,4 кг/м2, 1,03 коэф, материал заказчика
Фундаменты Фм2 - 1шт				
34	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0,6	
35	Песок природный для строительных: работ средний	тн	1	материал заказчика
36	Устройство бетонной подготовки	м3	0,11	
37	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,11	материал подрядчика
38	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (Фм2)	м3	0,42	
39	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) W4 F150	м3	0,43	материал подрядчика
40	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,28	
41	Праймер битумный Технониколь	л	1	0,35л/м2, 1,03 коэф, материал заказчика
42	Битумная мастика Технониколь	кг	6	расход 2,4 кг/м2, 1,03 коэф, материал заказчика
Раздел 3. Фундамент трансформаторной подстанции				
43	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	52,7	
44	Песок природный для строительных: работ средний	тн	93	материал заказчика
45	Устройство бетонной подготовки	м3	12,2	
46	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	12,44	материал подрядчика
47	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	м3	112	
48	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) W4 F150	м3	114,24	материал подрядчика
49	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (А400)	тн	0,343	материал заказчика
50	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм А-III. (А400)	тн	0,343	
51	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (А400)	тн	2,184	материал заказчика
52	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм А-III. (А400)	тн	2,184	
53	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (А400)	тн	3,095	материал заказчика
54	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм А-III. (А400)	тн	3,095	
55	вязальная проволока 1.2мм	тн	0,112	20кг/тн материал заказчика
56	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	325	
57	Праймер битумный Технониколь	л	117	0,35л/м2, 1,03 коэф, материал заказчика
58	Битумная мастика Технониколь	кг	803	расход 2,4 кг/м2, 1,03 коэф, материал заказчика
59	Устройство деформационного шва			
60	Плита "Пеноплекс" Комфорт 20х600х1200	м.п.	10,8	
Фундаменты Фм1- 5шт				
61	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	3	
62	Песок природный для строительных: работ средний	тн	5,3	материал заказчика
63	Устройство бетонной подготовки	м3	0,61	
64	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,6	материал подрядчика
65	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (Фм1)	м3	2,31	0,51 м3
66	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) W4 F150	м3	2,36	материал подрядчика

1	2	3	4	5
67	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	12,24	
68	Праймер битумный Технониколь	л	4	0,35л/м2, 1,03 коэф, материал заказчика
69	Битумная мастика Технониколь	кг	30	расход 2,4 кг/м2, 1,03 коэф, материал заказчика

Основные материалы:

Вспомогательные материалы:

ГПМ, техника и внутрипостроечный транспорт

Составил: инженер-строитель

Проверил: руководитель проекта

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик

Подрядчик

Подрядчик

Зачиняев П.В.

Кондратов Д.В.