

Согласовано:

Главный механик
Волгоградский филиал
ООО «Омсктехуглерод»
_____ А.А. Кудряшев

« 24 » 01 2020г.

Утверждаю:

Технический директор
Волгоградского филиала
ООО «Омсктехуглерод»
_____ А.А. Афанасьев

« 24 » 01 2020г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 19

Реконструкция оборудования промыш установки 3, Инв.№00005116 Цеха № 9. Технологический поток №2. Изоляция обвязки фильтра аспирации
ФР-700

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Изоляция трубопровода ф530мм L=6м матами минераловатными на высоте 12м в монтажном поясе на открытой площадке	м ³	0,92	Подрядчик	Маты минераловатные δ=80мм Проволока вязальная	м ³ кг	0,92 1,1
2.	Покрытие изоляции сталью оцинкованной на трубопроводе ф530мм L=6м на высоте 12м в монтажном поясе на открытой площадке	м ²	13 ✓	Подрядчик	Лист оцинкованный δ= 0,55мм Саморез	тн шт	0,07 ✓ 157 ✓
3.	Изоляция трубопровода ф325мм L=17,04м матами минераловатными на высоте 12м в монтажном поясе на открытой площадке	м ³	1,73 ✓	Подрядчик	Маты минераловатные δ=80мм Проволока вязальная	м ³ кг	1,73 ✓ 2,08 ✓
4.	Покрытие изоляции сталью оцинкованной на трубопроводе ф325мм L=17,04м на высоте 12м в монтажном поясе на открытой площадке	м ²	25,96	Подрядчик	Лист оцинкованный δ= 0,55мм Саморез	тн шт	0,139 ✓ 315 ✓
5.	Изоляция трубопровода ф273мм L=20,7м матами минераловатными на высоте 12м в монтажном поясе на открытой площадке	м ³	1,84 ✓	Подрядчик	Маты минераловатные δ=80мм Проволока вязальная	м ³ кг	1,84 ✓ 2,2 ✓

В. Кузнецов

А.А. Афанасьев

Реконструкция оборудования промыш установки 3, Инв.№00005116 Цеха № 9. Технологический поток №2. Изоляция обвязки фильтра аспирации

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 19

ФР-700

6.	Покрытие изоляции сталью оцинкованной на трубопроводе ф273мм L=20,7м на высоте 12м в монтажном поясе на открытой площадке	м ²	28,15 ✓	Подрядчик	Лист оцинкованный δ= 0,55мм Саморез	тн шт	0,151 ✓ 341 ✓
7.	Изоляция трубопровода ф426мм L=30,1м матами минераловатными на высоте 12м в монтажном поясе на открытой площадке	м ³	3,83 ✓	Подрядчик	Маты минераловатные δ=80мм Проволока вязальная	м ³ кг	3,83 ✓ 4,59 ✓
8.	Покрытие изоляции сталью оцинкованной на трубопроводе ф426мм L=30,1м на высоте 12м в монтажном поясе на открытой площадке	м ²	55,41 ✓	Подрядчик	Лист оцинкованный δ= 0,55мм Саморез	тн шт	0,297 ✓ 672 ✓
9.	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов на высоту 12 м для теплоизоляционных работ	м ² верт. проекции	80	Подрядчик			
При производстве всех работ, указанных в данной ведомости объёмов работ, используется материал заказчика.							

Начальник цеха №9



В.П. Тишковский

«24» 01 2020г.

Старший мастер цеха №9



О.В. Ершов

«24» 01 2020г.

Зам. гл. механика по

техническому перевооружению



И.А. Гуляев

«24» 01 2020г.

В.П.

