

СОГЛАСОВАНО

Начальник СтрО

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Березин В.Ю.

" 27 " 04 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Барадушко С.И.

" 27 " 04 2017 г.

Дефектная ведомость №46

Капитальный ремонт дымовой трубы №2. Инв. №00005266. Цех №10.

Электромонтажные работы

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отсутствие	Монтаж металлического шкафа блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта, устанавливаемого на стене, высотой и шириной до 600х600мм	шт	1	Подрядная организация	Блок управления заградительными огнями с фотодатчиком и АВР по двум фидерам типа "День-Ночь" с 2х220В-2х220В с ФД (металлический корпус IP65)	шт	1
2	Отсутствие	Монтаж огней заградительных ламповых, светофор на конструкции	шт	8	Подрядная организация	Огонь заградительный ламповый ЗОМ-СД-А одинарный	шт	4
						Огонь заградительный ламповый ЗОМ-СД-А сдвоенный	шт	4
						Лампа светодиодная повышенной яркости и надежности для заградительного огня типа ЗОМ E27 220В	шт	12
3	Отсутствие	Монтаж коробок распределительных для осветительных	шт	12	Подрядная организация	Коробка угловая КУА-20	шт	4
						Коробка Т-образная КТА-20	шт	8
4	Отсутствие	Монтаж выключателя автоматического двухполюсного до 16А	шт	2	Подрядная организация	Автомат iC60N В 2А	шт	2
5	Отсутствие	Монтаж рукава металлического гибкого до 32мм на высоте 6м	м	400	Подрядная организация	Труба гофрированная герметичная ГЕРДА-МГ-22-нг	м	400
						Скоба металлическая двухлапковая 22-15	шт	600
						Дюбель-гвоздь 6х40	шт	200

В.Ю. Березин

С.И. Барадушко

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Пена противопожарная CP 620	шт	1
6	Отсутствие	Затягивание кабеля до 6мм на высоте 6м	м	400	Подрядная организация	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м	400
7	Отсутствие	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм вдоль вертикальной лестницы (от 0 до 115м), в том числе:	м	230	Подрядная организация	Труба вгп 20х2,8	кг/м	393/230
		на высоту до 5м длиной 10м						
		на высоту до с 5-8 м длиной 6м						
		на высоту до с 8-15 м длиной 14м						
		на высоту до с 15-30 м длиной 30м						
		на высоту до с 30-60 м длиной 60м						
		на высоту до с 60-100 м длиной 80м						
		на высоту свыше 100 м длиной 30м				Хомут из нержавеющей стали AISI 316 8х300	шт	100
8	Отсутствие	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² , в том числе:	м	230	Подрядная организация	Кабель ПвВнг(А)-LS 3х1,5	м	230
		на высоту до 5м длиной 10м						
		на высоту до с 5-8 м длиной 6м						
		на высоту до с 8-15 м длиной 14м						
		на высоту до с 15-30 м длиной 30м						
		на высоту до с 30-60 м длиной 60м						
		на высоту до с 60-100 м длиной 80м						
		на высоту свыше 100 м длиной 30м						
9	Отсутствие	Рытье траншеи в грунте вручную	м3	21	Подрядная организация			

8 мая

Плещинский Д.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Отсутствие	Прокладка трубы пнд 75мм в земле	м	60	Подрядная организация	Труба ПНД 75мм	м	60
						Лента сигнальная шириной 150мм ЛСЭ 150	бухта	1
11	Отсутствие	Затягивание кабеля до 6мм	м	60	Подрядная организация	Кабель ПвВнг(А)-LS 3х1,5	м	60
12	Отсутствие	Обратная засыпка траншеи песком	м3	9	Подрядная организация	Песок строительный	м3	9
13	Отсутствие	Обратная засыпка траншеи грунтом	м3	12	Подрядная организация			
14	Отсутствие	Монтаж рукава металлического гибкого до 32мм на высоте 115м	м	110	Подрядная организация	Труба гофрированная герметичная ГЕРДА-МГ-22-нг	м	110
						Хомут 300х7.8мм (100шт)	упак	1
						Трубка термоусаживаемая 20/40 черная	м	30
15	Отсутствие	Затягивание кабеля до 6мм на высоте 115м	м	110	Подрядная организация	Кабель ПвВнг(А)-LS 3х1,5	м	110
16	Отсутствие	Монтаж рукава металлического гибкого до 32мм на высоте 70м	м	45	Подрядная организация	Труба гофрированная герметичная ГЕРДА-МГ-22-нг	м	45
						Хомут 300х7.8мм (100шт)	упак	1
17	Отсутствие	Затягивание кабеля до 6мм на высоте 70м	м	45	Подрядная организация	Кабель ПвВнг(А)-LS 3х1,5	м	45
18	Отсутствие	Изготовление и монтаж металлоконструкций (кронштейны для светильников)	т	0,021	Подрядная организация	Труба вгп 20х2,8	кг	21
						Соединитель труб гофрированных наружный ГЕРДА-СГ-22-Н-КЗ/4	шт	18
						Муфта 20-Ц	шт	29
						Лента ФУМ-1 0,1х10мм	бухта	3

8 мая

Ольга

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Отсутствие	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром: 18 мм, L=5м	шт	3	Подрядная организация	Круг ст3 18мм	т	0,01
20	Отсутствие	Рытье ям вручную глубиной 5м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2	1 электрод заземления	3	Подрядная организация			
21	Отсутствие	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,7 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,25	Подрядная организация			
22	Отсутствие	Монтаж заземлителя горизонтального из стали: полосовой сечением 200 мм2	м	40	Подрядная организация	Полоса 5х40	т	0,063
23	Отсутствие	Засыпка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,7 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,25	Подрядная организация			
24		Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	Подрядная организация			
25		Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,02	Подрядная организация			
26		Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 токо-приемник	4	Подрядная организация			
27		Определение удельного сопротивления грунта	1 измерение	1	Подрядная организация			

Начальник цеха №11 ВФ ООО "Омсктехуглерод"



Козлов А.А.

Вед. инженер по электротехнике ВФ ООО "Омсктехуглерод"



Темнышев А.П.

Главный бухгалтер ООО "Омсктехуглерод"

