

Утверждаю:
 Руководитель проектов
 С.С. Мамонтов
 « » 2024г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 701/24

Наименование работ: Внутренние отделочные работы

Наименование объекта: Строительство склада готовой продукции

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Стены (в том числе цоколь)					
<i>Помещение 1 (холодный склад)</i>					
1	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатури ваемой поверхности	2,8	Цоколь
2	Материал подрядчика	Цементная штукатурка "ВОЛМА-Акваслой"	кг	4200	штукатурка по маякам 15 кг/м2
3	Материал подрядчика	Сетка штукатурная ПВХ ячейка 15х15 мм	м2	302	
4	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	2,8	
5	Материал подрядчика	Смесь сухая шпаклевочная финишная цементная	кг	280	1 кг/м2
6	Материал подрядчика	Грунт акриловый Церезит СТ 17	кг	42	0,15 кг/м2
7	Материал подрядчика	Краска водоэмульсионная фасадная "Текс" RAL 5005	кг	112	0,4 кг/м2
<i>Помещения 2, 4-31</i>					
8	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатури ваемой поверхности	18,23	пом. 2-31, линия пал. (цоколь)
9	Материал подрядчика	Гипсовая штукатурка "ВОЛМА-Слой"	кг	27345	штукатурка по маякам 15 кг/м2
10	Материал подрядчика	Сетка штукатурная ПВХ ячейка 15х15 мм	м2	1969	
11	ТЕР10-05-010-02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,97	пом. 22, 28-31
12	Материал подрядчика	Лист ГКЛ стандарт 9,5 мм	м2	218	
13	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	14,44	пом. 5,6,10- 20,22,23,27-31
14	Материал подрядчика	Грунт акриловый Церезит СТ 17	кг	217	0,15 кг/м2
15	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	14,44	пом. 5,6,10- 20,22,23,27-31
16	Материал подрядчика	Смесь сухая шпаклевочная финишная гипсовая	кг	462	
17	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	14,44	пом. 5,6,10- 20,22,23,27-31
18	Материал подрядчика	Грунт акриловый Церезит СТ 17	кг	217	0,15 кг/м2

19	ТЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	14,44	пом. 5,6,10- 20,22,23,27-31
20	Материал подрядчика	Обои под покраску Рогожка	м2	1661	
21	ТЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	14,44	пом. 5,6,10- 20,22,23,27-31
22	Материал подрядчика	Краска водоэмульсионная интерьерная моющаяся "Текс" RAL 1013	кг	231	
23	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,08	пом. 2-4, линия пал (цоколь)
24	Материал подрядчика	Смесь сухая шпаклевочная финишная гипсовая	кг	55	
25	Материал подрядчика	Грунт акриловый Церезит СТ 17	кг	22	
26	Материал подрядчика	Краска водоэмульсионная интерьерная моющаяся "Текс" RAL 1013	кг	32	
27	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,72	
28	Материал подрядчика	Грунт акриловый Церезит СТ 17	кг	41	0,15 кг/м2
29	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	2,72	пом. 7-9,21, 24-26
30	Материал подрядчика	Плитка настенная 200х300мм Наварра серая верх Axima ВКЗ	м2	300	
31	Материал подрядчика	Клей для плитки UNIS 2000	кг	1020	
Раздел 2. Потолки					
32	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	265	
33	ТЕР13-07-002-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	2,65	
34	ТЕР13-03-004-28 <i>Прим</i>	Окраска металлических поверхностей: грунт-эмалью однокомпонентной краскопультom безвоздушным методом (за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,65	пом. 5,6,10-13,17,19- 21,24,27
35	Материал заказчика	Акриловая грунт-эмаль «Неомет»	кг	80	0,3кг/м2 на два слоя
36	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	4,48	пом. 7-9,14- 16,18,22,23,25,26,28- 31
37	Материал подрядчика	Потолочная плита Armstrong Байкал 600х600х12 мм	м2	462	
Раздел 3. Полы					
38	ТЕР12-01-017-01 общая толщина 50мм	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3,32	пом. 22-31
39	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3,32	

40	Материал подрядчика	Пескобетон М200	м3	16,9	
41	ТЕР11-01-047-01 применит.	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2 покрытия	7,13	пом. 5-31
42	Материал подрядчика	Грунт акриловый Церезит СТ 17	кг	107	0,15 кг/м2
43	Материал подрядчика	Керамогранит Поларис серый матовый 29,7х59,8 см	м2	784	
44	Материал подрядчика	Клей для плитки UNIS 2000	кг	8556	
45	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,524	сапожок
46	Материал подрядчика	Грунт акриловый Церезит СТ 17	кг	8	0,15 кг/м2
47	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	5,58	
48	Материал подрядчика	Керамогранит Поларис серый матовый 29,7х59,8 см	м2	56	
49	Материал подрядчика	Клей для плитки UNIS 2000	кг	630	
50	Материал подрядчика	Клей монтажный Момент Монтаж Экспресс МВ-50, 400 г	шт	8	для стен из с-панелей

Материалы

Машины и механизмы

Основные
Вспомогательные

Заказчика
Подрядчика

Составил: Мастер СМР

Проверил: Руководитель проектов

А.П. Гончуков

С.С. Мамонтов

