

СОГЛАСОВАНО
Главный метролог
Волгоградского филиала
ООО "Омсктехуглерод"
Комаров А.В.
« » 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО
Технический директор
Волгоградского филиала
ООО "Омсктехуглерод"
Мешеряков Д.А.
« » 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 24-206

Электрооборудование нагнетателя Continental №3.
Монтаж средств КИП и А нагнетателя №3.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж электрокабеля, в лотке (сущ.), масса 1 п. м. до 1 кг, на высоте 5 м	м	660	Подрядная организация	Кабель управления FLEXICORE 115 CY 25G0,75 3120001652 LAPP Кабель контрольный FLEXICORE 115 CY 10G0,75 3120001422	м	220 440
2	Монтаж металлорукава на высоте 3 м, масса 1 п. м. до 0,05 кг	м	32	Подрядная организация	Металлорукав в ПВХ оболочке P3-ЦП-НГ-20 Сальник MG-32 Муфта вводная для металлорукава MBПнг 20	м шт шт	32 8 8
3	Затягивание кабеля в металлорукав на высоте 3 м, масса 1 п. м. до 1 кг	м	32	Подрядная организация	Кабель управления FLEXICORE 115 CY 25G0,75 3120001652 LAPP Кабель контрольный FLEXICORE 115 CY 10G0,75 3120001422	м	16 16
4	Монтаж трубы защитной, на высоте 3 м, масса 1 п. м.-1,28 кг	м/т	29/0,037	Подрядная организация	Труба ВГП 15х2,8 ГОСТ 3262-75 Металлическая двухлапковая скоба d21-22мм Саморез с прессшайбой 4,2х13 мм сверло	м/т шт шт	29/0,037 37 75
5	Монтаж трубы импульсной, на высоте 3 м, масса 1 п. м.-0,96 кг	м/т	15/0,014	Подрядная организация	Труба 16х3 ст 20 ГОСТ 8734-75	м/т	15/0,014
6	Монтаж соединени ниппельных, устанавливаемые на металлоконструкциях, на высоте до 3 м, масса 1 шт до 0,1 кг	шт	4	Подрядная организация	Соединение HCB 14xG1/2-M20 (резьба цилиндрическая)	шт	4

Илиф Илиова ИИ.21.

Илиф

7	Затягивание кабеля в трубу защитную, масса 1 п. м. до 1 кг, на высоте 3 м	м	30	Подрядная организация	Кабель контрольный FLEXICORE 115 CY 3G0,75 3120001418	м	30
8	Монтаж металлорукава на высоте 3 м, масса п. м. до 0,05 кг	м	50	Подрядная организация	Металлорукав в ПВХ оболочке P3-ЦП-НГ-15	м	50
					Металлическая двухлапковая скоба d21-22мм	шт	40
					Саморез с прессшайбой 4,2x13 мм сверло	шт	80
					Муфта соединительная СТМ(В)-20	шт	15
9	Затягивание электрокабеля в металлорукав на высоте 3 м, массой до 1 кг	м	50	Подрядная организация	Кабель контрольный FLEXICORE 115 CY 3G0,75 3120001418	м	50
10	Монтаж шкафа ЩМП-1 395x310x220, на высоте 3 м, масса до 10 кг	шт	1	Подрядная организация	Корпус металлический ЩМП-1-0 395x310x220мм УХЛ3 IP31	шт	1
11	Монтаж коробки с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32	шт	2	Подрядная организация	КЗНС-32 с латунными сальниками, IP 65	шт	2
12	Монтаж металлоконструкции на высоте 5 м, масса 1 п.м - 2,7 кг	м/т	30/0,081	Подрядная организация	Уголок 45x45x4	м/т	30/0,081
					Электроды МР-3 ф3мм	кг	10
13	Монтаж трубы медной ф 8x1 на высоте 2 м, масса 1 п. м.0,196 кг	м/т	5/0,001	Подрядная организация	Труба медная 8x1	м/т	5/0,001
14	Монтаж кабельных стоек по установленным конструкциям, на высоте до 5 м, масса 1 шт - 1,52 кг	шт	15	Подрядная организация	Кабельная стойка К1152 У3	шт	15
15	Монтаж кабельных полок по установленным конструкциям, на высоте до 5 м, масса 1 шт - 0,35 кг	шт	15	Подрядная организация	Полка кабельная К1161 УТ 2,5 цинк	шт	15
16	Монтаж лотка по установленным конструкциям на высоте 5 м, (вес лотка с крышкой 2,4 кг/м.п)	м/т	20/0,048	Подрядная организация	Лоток листовой ЛЛГц 100x100 1.0мм (дл.2м) гл.оцинк	шт	10
					Комплект соединителей для лотков СЛц 100 1.0мм оцинк. (уп.2шт)	шт	10
					Крышка для лотка КЛц-100 1.0 оцинк. (дл.2м)	шт	10
					Болт М6x30	кг	0,5
					Гайка М 6 DIN 934	кг	0,2
					Шайба 6 оц	кг	0,1

17	Разводка по устройствам и подключение эл. кабелей и проводов (d 2,5мм)	шт	150	Подрядная организация	Стяжка кабельная 2,5х150мм	упак	2
					Маркер для промышленной графики EDDING E-8750/1 черный 2-4мм	шт	2
					Маркер для промышленной графики EDDING E-8750/49 белый 2-4мм	шт	2
					Бирка кабельная У 134	шт	30
					Маркировка жил FLEXIMARK Flexiprint LF1 0.75-1.5	упак	1
					Наконечник штырев-втул. изолир. НШВИ 1-8(50) ЕКФ	упак	1
					Наконечник штырев-втул. изолир. НШВИ 1,5-8(50) ЕКФ	упак	4

Начальник цеха №11

Кусочки В.С.  « ____ » ____ 2024 г.

Начальник цеха №15

Сухоруков Д.Ю.  « ____ » ____ 2024 г.

Сухоруков Д.Ю.

В.С.