

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 23-67
Реконструкция металлоконструкций и трубопровод ВСД нагнетателя №2 Инв. №00010594. Цех №15. Монтаж площадки обслуживания

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.
1	Демонтаж в повторное использования, монтаж лестницы (1 шт)	шт/т	1/0,08	Подрядчик			
2	Изготовление и монтаж площадки обслуживания	т	0,217	Подрядчик	Уголок 25х25х3 ст3 ГОСТ 19903-2015 Уголок 50х50х5 ст3 ГОСТ 19903-2015 Уголок 75х75х6 ст 3 ГОСТ 19903-2015 Лист 4 ст3 ГОСТ 19903-2015 Лист 8 ст3 ГОСТ 19903-2015 Швелер 14П ст3 ГОСТ 8240-97 Лист ПВЛ 506 ст3 ГОСТ 8706-78	т	0,005 0,035 0,01 0,018 0,023 0,106 0,027
3	Очистка металлических поверхностей площадки обслуживания щетками	м2	11,256	Подрядчик			
4	Обезжиривание металлических поверхностей площадки обслуживания (расход 0,32кг/м2)	м2	11,256	Подрядчик	Уайт-спирит	кг	3,6
5	Обеспыливание металлических поверхностей площадки обслуживания	м2	11,256	Подрядчик			
6	Огрунтовка площадки обслуживания в один слой (0,12кг/м2)	м2	11,256	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021 серая	кг	1,35
7	Окраска металлических поверхностей площадки обслуживания в два слоя (расход 0,15кг/м2)	м2	11,256	Подрядчик	Лак КО-85 ПудраПАП-1	кг	3,22 0,16

Для выполнения работ используются электроды, пропан, кислород подрядчика
Производство строительно-монтажных работ осуществляется внепроизводственных помещениях вблизи действующего оборудования

Зам. главного энергетика по инвестиционной деятельности

А.Н. Слепа "27" 11 2024г.

609-

609-