

Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод»

СОГЛАСОВАНО:
 Главный энергетик - начальник ОГЭ
 Кострома С.В.
 "06" 04 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Технический директор
 Афанасьев А.А.
 "06" 04 2017г.

Дефектная ведомость № 4
 Капитальный ремонт внутриплощадочных кабельных сетей. Инв.№ 00000054. Цех № 7.
 Линии электроснабжения.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
Ремонт трассы от ЦЗЛ до стэллы.								
1	Физический износ	Демонтаж провода, с ж/б опор, с высоты 8 метров, вес 1 провода кабеля 0,1 кг. предназначено в лом	м/провода	450/4	Подрядчик			
2		Монтаж провода, по существующим ж/б опорам, с креплением на ж/б опорах, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,426 кг., с астовышки	м	425	Подрядчик	Провод СИП-2 3х25+1х35	м	425
						Анкерный зажим натяжной РА 1000	шт	20
						Кронштейн анкерный СА-1500	шт	20
						Комплект промежуточной подвески ES1500	шт	4
						Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007	м	28
3		Монтаж провода, по стенам, с креплением через 1м, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,426 кг.	м	25	Подрядчик	Скрепа для фиксации ленты NC 20	шт	28
						Анкерный болт с гайкой M12x16,0x147	шт	2
						Провод СИП-2 3х25+1х35	м	25
4	Физический износ	Демонтаж предназначено в лом, монтаж автоматического выключателя	шт	1	Подрядчик	Фасадное крепление SF20	шт	25
						Автомат ВА 47-29 3P 32A 4,5кА х-ка С	шт	1
						DIN-рейка 120см оцинкованная TDM	шт	1

Машинист

С.В.К.

Ремонт трассы от передоистки до узла учета речной воды.							
5	Физический износ	Демонтаж провода, с металлических опор, с высоты 5 метров, вес 1 провода кабеля 0,02 кг, предназначено в лом	м/опора	440/18	✓	Подрядчик	
6						Провод СИП-2 3х25+1х35	м 340 ✓
						Анкерный зажим натяжной РА 1000	шт 20
						Кронштейн анкерный СА-1500	шт 12
		Монтаж провода, по существующим металлическим опорам, с креплением на металлических опорах, на высоте 5 метров, вес 1 метра кабеля 0,426 кг, без автовышки	м	340	✓	Подрядчик	
						Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007	м 24
7						Скрепа для фиксации ленты НС 20	шт 24
						Анкерный болт с гайкой М12х16,0х147	шт 4
		Монтаж провода, по стенам, с креплением через 1м, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,426 кг.	м	100	✓	Подрядчик	
						Провод СИП-2 3х25+1х35	м 100 ✓
						Фасадное крепление SF20	шт 100

Заместитель начальника ОГЭ по электроснабжению

Мурзин С.И. 06.04.17

Начальник цеха №7

Некрылов И.Г. 06.04.17

Главный бухгалтер в п.п. Балашово 88

Удостоверен