

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитриев А.М.

« 01 » 02 2022 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000392 от 21.12.2021 (№9640/22)

Наименование: Капитальный ремонт трубопровода питательной воды на котельную №2 цеха №15.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
									3
Трубопровод питательной воды (Инв.№ 00.00002501)									
1	Демонтаж оцинкованной стали изоляции тру-ов питательной воды Ø 108мм. 772,5 м2, 3399кг.	м2	772,5	Подрядчик					
2	Демонтаж тепловой изоляции трубопровода питательной воды 452,7 м2, 36,2 м3.	м2	452,7	Подрядчик					
3	Монтаж тепловой изоляции тр-да питательной воды ф108мм магами прошивными МП-75	м3	36,2	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80 Проволока ф2мм Оч о/к	м3	37,67		
4	Монтаж оцинкованной сталию прямых и фасонных участков изоляции тр-да питательной воды (b=0,55мм., Ø=108мм., L=767 м/п)	м2	660	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс Саморез 4,2х13 со сверлом и прешайбой	т	3,547		
5	Затаривание тепловой изоляции в мешки с завязкой кипперной лентой 36,2м3., погрузка, вывоз на полгон на расстояние до 15 км	т	3,077	Подрядчик	Мешки бумажные 4 сл. Лента кипперная 25ммх100м Мешок ПВД 180л. 90х130см. (плотность -70 мкм.)	шт	300		
6	Монтаж тр-да питательной воды Ø108х6мм.	м	767	Подрядчик	Труба 108х6 ГОСТ 8731-74, 8732-78 Отвод 108х6 ст20 90гр	т	11,377		
7	Демонтаж тр-да питательной воды Ø108х6мм. 767м/п, 11,590т., с резкой на части до 2х м.	м	767	Подрядчик		шт	59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Монтаж вентилей Ду 50, Ру 64 под приварку 1шт.	шт	1	Подрядчик	Вентиль Т-107Б Ду50 Ру64	шт	1	
9	Монтаж клапана запорного 999-20-0 Ду 20, Ру 250, под приварку	шт	1	Подрядчик	Клапан запорный 999-20-0 DN 20мм Рр 25МПа	шт	1	
10	Монтаж задвижки Ду 20, Ру 160, приварной 31гс45нж в количестве 4шт.	шт	4	Подрядчик	Задвижка 31гс 45нж Ду20 Ру160 под приварку	шт	4	
11	Врезка в тр-д питательной воды Ø108х6мм. патрубков Ø28х3,5мм.	шт	4	Подрядчик	Труба 28х3,5 ст20	т	0,004	
12	Установка, разборка инвентарных лесов в вертикальной проекции	м2	100	Подрядчик				
13	Изготовление, монтаж опор.	т	0,2	Подрядчик	Швеллер 10 ст3 Уголок 50х50х5 ст3	т	0,1 0,1	
14	Прочие материалы			Подрядчик	Газ ПТ баллонный Кислород газообразный	кг шт	54 25	

Общий раздел для доп.информации:

Материалы по ДВ заказчика. Внутрипостроенный транспорт, ГПМ и прочие механизмы Подрядчика. Работы выполняются в действующей котельной, в условиях работающего оборудования в стеснённых условиях и на открытом воздухе на высоте 5 м. Прочие вспомогательные материалы не указанные в ДВ - подрядчика. Коэффициент уплотнения тепловой изоляции не учитывается. Коэффициент раскря К=1,04.

Разработано:

Старший мастер по ремонту котельного оборудования

Начальник цеха № 15

Согласовано:

Заместитель главного энергетика

Главный энергетик

Кравченко Ю.А.

Баснарь В.И.

Титоров В.А.

Кирилёнок А.Н.