

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №23/26

Наименование проекта: Капитальный ремонт ливневой канализации в корпусе №76

Инвентарный номер №: 00.00019564

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1 Демонтажные работы				
1	Демонтаж стального ливневого трубопровода диаметром 159мм проложенного в цехе	100 м трубопровода	0,2	
Раздел 2. Монтажные работы.				
2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м трубопровода	1,62	
3	Труба ПВХ для канализации гладкая Ø160мм длинна 3000мм	шт	54	материал заказчика
4	Отвод ПВХ 90°, Ø160xØ160мм	шт	6	материал заказчика
5	Отвод ПВХ 45°, Ø160xØ160мм	шт	10	материал заказчика
6	Тройник ПВХ 90°, Ø160xØ160xØ160мм	шт	12	материал заказчика
7	Ревизия ПВХ 90°, Ø160мм	шт	12	материал заказчика
8	Заглушка ПВХ, Ø160мм	шт	12	материал заказчика
9	Хомут металлорезиновый MAYER для трубы (159-166 мм)	шт	170	материал заказчика
10	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,181	
11	Уголок 50x50x5мм, 3,77кг/м	т	0,181	материал заказчика

Примечание : работы будут производятся в цехе с действующим производством, в близи работающего оборудования и передвижения транспорта, а так же повышенной загазованности. Монтаж будет производиться от отметки 0,00 м до 31 м

Материалы

Машины и механизмы


Основные:

Вспомогательные:

Заказчик

Подрядчик

Подрядчик

Составил: Гл. спец. по-стр-ву  Бутаков С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО  Соловей И.С.
(должность, подпись, расшифровка)