

Утверждаю

Технический директор

ВФ ООО Омсктехупперод

Мещеряков Д.А.

«05» 11 2024 г.

Дефектная ведомость № ВФ-00000174 от 05.11.2024

Наименование: Капитальный ремонт установки по произв т/уг Тех поток № 4 Инв.№00005020. Цех№1. Сети
электрооснабжения и освещения.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал Заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Смеситель гранулятор СТ- 900 (Инв.№ 01.00005020)								
1	Демонтаж частотного преобразователя предназначено в утилизацию.	шт	1 ✓	Подрядчик				
2	Монтаж на стене частотного преобразователя вес-60 кг, ш*в*г=485 x840 x560 мм на высоте 1,5м.	шт	1 ✓	Подрядчик	Частотный преобразователь ESQ-500-4Т1100G/1320P 110/132кВт 380-460В	шт	1 ✓	
Насосная ЛСТ (Инв.№ 01.00005020)								
3	Демонтаж предназначено в утилизацию частотного преобразователя	шт	3 ✓	Подрядчик				
4	Монтаж на стене частотного преобразователя вес-2,2 кг, ш*в*г=132 x232 x162 мм на высоте 1,5м	шт	3 ✓	Подрядчик	Частотный преобразователь СТА-С5.СР М1,7 3,7кВт, 9,6А, 380В	шт	3 ✓	

В.И.И.

В.И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Доулавливание №1 Турбокомпрессор ТВ-150 (Инв.№ 01.00005020)

	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж автоматического выключателя на стене.	шт	2	Подрядчик	Автомат ВА 88-35 160А 35кА	шт	1	
5					Автомат ВА 47-29 1Р 04А 4,5кА х-ка С	шт	1	
6	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж контактора на стене.	шт	1	Подрядчик	Контактор вакуумный КВТ-160, 160А, катушка 220 ВАС	шт	1	
7	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж реле тока на стене.	шт	1	Подрядчик	Реле РТ3Э-С250	шт	1	
8	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж датчика тока	шт	1	Подрядчик	Датчик тока ДТТ-07Н 300А	шт	1	
9	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж Клеммник	шт	1	Подрядчик	Клеммник ТВ-2512 25 PCS	шт	1	
10	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж Din-рейка.	шт	1	Подрядчик	DIN-рейка 600мм	шт	1	

Шнек БГП-1 Конвеер винтовой (Инв.№01.00005020)

Б.В.В.В.

Б.В.В.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж автоматического выключателя на стене.	шт	2	Подрядчик	Автомат ВА 47-29 3P 16А х-ка D	шт	1	
					Автомат ВА 47-29 1P 04А 4,5ка х-ка С	шт	1	
					Контактор КМН-22510 230В	шт	2	
					Приставка контактная ПКН-22	шт	2	
12	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж контактора на стене.	шт	2	Подрядчик	Клеммник ТВ-2512 25 PCS	шт	1	
					Реле РТ3Э-С25	шт	1	
13	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж реле тока на стене.	шт	1	Подрядчик		шт	1	
Задвижка Ф 1000 Коллектор УГС (Инв.№ 01.00005020)								
					Автомат ВА 47-29 3P 25А х-ка D	шт	1	
14	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж автоматического выключателя на стене.	шт	2	Подрядчик	Автомат ВА 47-29 1P 06А 4,5ка х-ка С	шт	1	

6000

См

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж контактора на стене.	шт	2	Подрядчик	Контактор КМН-22510 230В	шт	2	
					Приставка контактная ПКН-22	шт	2	
					Клеммник ТВ-2512 25 PCS	шт	1	
16	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж реле тока на стене.	шт	1	Подрядчик	Реле РТЗЭ-С25	шт	1	

Шнек выгрузки БСК Конвеер винтовой (Инв.№ 01.00005020)

17	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж автоматического выключателя на стене.	шт	2	Подрядчик	Автомат ВА 47-29 3Р 25А х-ка D	шт	1	
					Автомат ВА 47-29 1Р 06А 4,5кА х-ка С	шт	1	
					Контактор КМН-22510 230В	шт	2	
18	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж контактора на стене.	шт	2	Подрядчик	Приставка контактная ПКН-22	шт	2	
					Клеммник ТВ-2512 25 PCS	шт	1	

6044 -

С.И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж реле тока на стене.	шт	1	Подрядчик	Реле РТЗЭ-С25	шт	1	

Освещение отделения грануляции 4 т.п. (Инв.№ 00005020)

20	Демонтаж светильников, на высоте 4 метра предназначено в лом.	шт	10	Подрядчик				
21	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, с креплением болтами, сваркой на кронштейн к существующей металлоконструкции.	шт	10	Подрядчик	Светильник уличный WOLTA STL-120W05 120Вт IP65 5700К 12000лм	шт	10	
					3-контактный водонепроницаемый соединитель-коннектор для проводов	шт	10	
					Кронштейн КР-2М	шт	10	
					Коробка распр. У-994М IP54 100х100х80	шт	10	
					Болт М8х60 ГОСТ 7798-70	кг	1	
					Шайба М 8	кг	0,2	
22	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра.	шт	10	Подрядчик	Гайка М 8 оц	кг	0,4	
					Болт анкерный с гайкой М8х65	шт	40	

В. Мухоморов

С. Мухоморов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Демонтаж, силового кабеля, предназначенно в пом с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,1 кг.	м	100 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м	100 ✓	
24	Затягивание, силового кабеля в трубу гибкую гофрированную, на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,1 кг.	м	100 ✓	Подрядчик	Труба гофрированная ПВХ д. 16мм	м	100 ✓	
25	Монтаж трубы, гибкой гофрированной с силовым кабелем с креплением по всей длине на высоте 4 метра, вес 1 метра трубы - 0,1 кг.	м	100 ✓	Подрядчик	Стяжка стальная СКС 4,6х150	шт	100	
26	Установка и снятие инвентарных лесов для демонтажа, монтажа светильников, кабеля Н-4м. L-100м.	м2 верт. проекции	400	Подрядчик				

Общий раздел для доп. информации:

Материал предоставляется заказчиком

Вспомогательные материалы, электроды подрядчика.

Лист согласований:

Главный энергетик

Некрылов И.Г.

Начальник цеха №1

Сискевич И.А.

Мастер по ремонту электрооборудования цеха №1

Кузьмин А.А.