

Утверждаю

Технический директор

ООО "Юмсктехультерод"

Соломин А.И.

« 19 » _____ 2024 г.

Дефектная ведомость от 25.11.2024

Наименование: Текущий ремонт турбопривода ТП1,8П2,3/06 турбонагнетателя № 9 инв. № 00.00023142.00

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора передней опоры турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением.	опора	1	Подрядчик	Нефрас	кг	1	
2	Устранение протечек масла со вскрытием и закрытием крышки подшипника опорно-уторного (без разборки турбины). Диаметр шейки до 200мм	подшипник	1	Подрядчик	Герметик АВРО Ветошь х/б Растворитель 646	шт кг шт	2 5 5	
Ротор турбины (Инв. № 00.00023142)								
3	Шлифовка опорной шейки ротора (без вскрытия цилиндра) турбин конденсационных, теплофикационных. Диаметр шейки до 200мм	шейка	1	Подрядчик	Масло турбинное ТП 22с ТУ 38.101821-2013	т	0,005	
4	Шлифовка уторного гребня ротора вручную (без установки приспособлений и без вскрытия цилиндра)	гребень	1	Подрядчик	Шлифлист на бумажной основе, Р 360, 230 х 280 мм, влагостойкий	шт	10	

Нагнетатель Н 1200-26-1 (Инв.№ 00.00023424)

5	Замер центровки ротора по полумуфте, центровка валопровода турбопривода	соединение	1	Подрядчик				
---	---	------------	---	-----------	--	--	--	--

Подшипник опорный №2 (Инв.№ 00.00023142)

6	Устранение протечек масла со вскрытием и закрытием крышки опорного подшипника (без разборки турбины). Диаметр вкладыша до 200мм	подшипник	2	Подрядчик	Герметик АВРО Ветошь х\б	шт кг	2 5	
---	---	-----------	---	-----------	-----------------------------	----------	--------	--

Общий раздел для доп. информации:

Данная ведомость объема работ составлена на основании утвержденного типового перечня работ по ремонту компрессоров. После вскрытия и выявления дефектов составляется акт дефектации, объемы работ уточняются. Материалы по дефектной ведомости - Заказчика. Внутрипроектный транспорт, ГТМ, леса прочие материала не указанные в ДВ-Подрядчика. Работы выполняются в действующем технологическом цехе.

Лист согласований:

РАЗРАБОТАНО:

Мастер по ремонту и обслуживанию КУ

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха №14

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Главный энергетик

Петров С.В.

Сасин С.И.

Мумладзе Д.Г.

Тигоров В.А.