

Утверждаю
технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
/Соломин И.А./
2025 г.

Ведомость объёмов работ ЗС ГО 143

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтажные работы					
1	1	Демонтаж Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 600 мм	1 шт.	1	
2	2	Снятие клапанов регулирующих газовых ДУ-150 мм (прим. ГК150)	100 шт. арматуры	0,06	
3	3	Снятие клапанов регулирующих газовых ДУ-200 мм (КГ-200)	100 шт. арматуры	0,09	
4	4	Снятие клапанов регулирующих газовых ДУ-300 мм (КГ-300)	100 шт. арматуры	0,02	
5	5	Демонтаж указателей уровня кранового типа	1 компл.	1	
6	6	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздухопроводов	0,87	
Раздел 2. Вентиляционное оборудование					
7	7	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 600 мм	1 шт.	1	
8	8	Клапан ГК ИА 01010-600	шт	1	
9	9	Установка клапанов регулирующих газовых поворотного типа ДУ-150 мм (прим. ГК-150)	1 шт.	6	
10	10	Клапан ГК 150	шт	6	
11	11	Установка клапанов регулирующих газовых поворотного типа ДУ-200 мм (КГ-200)	1 шт.	9	
12	12	Клапан ГК 200	шт	9	
13	13	Установка клапанов регулирующих газовых поворотного типа ДУ-300 мм (КГ-300)	1 шт.	2	
14	14	Клапан ГК 300	шт	2	
15	15	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150x150 мм	1 решетка	38	
16	16	Решетка щелевая регулируемая Р150	шт	38	
17	17	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200x200 мм	1 решетка	6	
18	18	Решетка щелевая регулируемая Р200	шт	6	
Тягонапорометр с атмосферной трубкой					
19	19	Установка указателей уровня кранового типа	1 компл.	1	
20	20	Тягонапорометр ТНЖ	шт	1	
Воздуховоды					
21	21	Прокладка воздухопроводов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (применительно к воздухопроводам из оц.стали 0,7)	100 м2 поверхности воздухопроводов	0,09	
22	22	Воздуховоды из оц. стали 0,7	м2	9	
23	23	Прокладка воздухопроводов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (применительно к воздухопроводам из оц.стали 0,7)	100 м2 поверхности воздухопроводов	0,38	
24	24	Воздуховоды из оц. стали 0,7	м2	38	

1	2	3	4	5	6
25	25	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,1	
26	26	Воздуховоды из оц. стали 0,7	м2	10	
27	27	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,3	
28	28	Воздуховоды из оц. стали 0,7	м2	30	
Окраска воздуховодов					
29	29	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (воздуховоды)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49	
30	30	Грунт-краска для медицинских и детских учреждений ВД-АК-125	кг	11,14	
Раздел 3. Проверка ЗС ГО на герметичность					
31	31	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	1 вентиляционная сеть	2	
32	32	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2	1 участок вентиляционно й сети	3	

Составил: Инженер систем вентиляции

/А.В. Орлов/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Главный механик

/С.А. Крашенинников/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]