

138-24

Утверждаю
Представитель по доверенности
№665 от 20.02.2024г
Касимов А.И.
« 11 » 07 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 665
Создание объекта: Конденсатная станция. Монтаж кабеленесущих конструкций

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед изм	Кол-во
Раздел 1. Монтаж изделий							
1	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м высота 6 м	м.	378	подрядчик	Короб стальной оцинкованный СП 50х50 УЗ L=2000 мм Короб стальной оцинкованный СП 100х50 УЗ L=2000 мм Перегородка разделитель лотка 50 мм длина 2000 мм оцинкованная арт. 006000 Винт М6х10 DIN 7985 Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М6 DIN 6923 CM100600 Полка кабельная оцинкованная К1160ц Полка кабельная оцинкованная К1162ц Болт М6х25 DIN933 Гайка шестигранная М6 DIN934 Шайба М6 оц Швеллер ШП60х35 L= 2000 УТ1,5 Швеллер ШП32х16 L=2000 УТ1,5 Уголок 60х40х3 ГОСТ 19772-93 (2,28 кг/м) Анкер с болтом М8 CM430850 Болт М6х25 DIN933 Гайка шестигранная М6 DIN934 Шайба М6 оц	шт./м. шт./м. шт. шт./кг шт./кг шт. шт. шт./кг шт./кг шт./кг шт./м. шт./м. м./кг шт. шт./кг шт./кг шт./кг	130/260 59/118 59 567/4,406 567/1,956 4 84 84/0.558 84/0.21 168/0.171 6/12 6/12 11/25 30 15/0.099 15/0.038 30/0.03
2	Монтаж полки кабельной масса: до 0,4 кг. высота 6 м	шт.	4	подрядчик			
3	Монтаж полки кабельной масса: до 0,7 кг. высота 6 м	шт.	84	подрядчик			
4	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	м.	24	подрядчик			
5	Монтаж полка-кронштейн из угловой стали	т.	0,025	подрядчик			

6	Монтаж металлоконструкции. Мост двухрядный МД4-6	т.	0,045	подрядчик	Уголок 40х40х3 ст3 ГОСТ 8509-93 (1,85 кг/м)	м./т.	12/0,022
7	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м.	40	подрядчик	Уголок 50х50х5 ст3 ГОСТ 8509-94 (3,77 кг/м) Стойка К1151 ц УТ 1,5 Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-ЦП-НГ-15	м./т. шт./т. м.	6/0,022 1/0,001 40

Примечание:

Используются электроды подрядной организации
Машины и механизмы внутрипостроечные используются подрядной организации

Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Клейменов Ю.Е. _____

Руководитель проектов
Абдюшев А.Р. _____