

УТВЕРЖДАЮ

Представитель по доверенности
№665 от 20.02.2024г.

Касимов А.И.

" " 2024 г.

Ведомость объемов работ № 676

Реализация проекта 29-917, разработанного ООО "Типросинтез".

Кабельные трассы резервного парка хранения сырья.

Демонтаж фундаментов.

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1		2	3	4	5	6	7
1. Земляные работы							
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	м3	748	Подрядная организация			
2	Разработка грунта в котлованах экскаваторами в отвал с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 2	м3	137,6	Подрядная организация			
3	Разработка грунта котлованах с погрузкой в автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 2	м3	129,4	Подрядная организация			
4	Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т., работающих вне карьера на расстояние до 17 км., 1 класс груза	т	226,45	Подрядная организация			
2. Демонтажные работы							
5	Разборка железобетонных фундаментов механизированным способом (строительный мусор)	м3	38,2	Подрядная организация			
6	Погрузка экскаватором ж/б лома (строительный мусор) в автомобили самосвалы	т	95,5	Подрядная организация			
7	Перевозка автомобилими-самосвалами грузоподъемностью 10 т., работающими вне карьера на расстояние до 17 км., 1 класс груза	т	95,5	Подрядная организация			

Все вспомогательные материалы - подрядчика.

Руководитель проектов


Аблоишов А.Р.

Ведущий инженер проектов


Сычев В.А.