

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

Некрылов И.Г.

"01" 07 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

Мешеряков Д.А.

"01" 07 2024г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 52-23

Создание объекта "Турбокомпрессор газовый ТТ-200 ВНД №9". Устройство системы электроснабжения.

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполните ль	Материалы заказчик	Ед. изм.	Кол-во
1	Монтаж кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине на высоте 5м. Вес 1 м. кабеля - 2,1 кг.	м	150	подрядчик	Кабель силовой ВВГнг 4х50 ГОСТ 22483-2012	м	150
					Хомут нейлоновый 4,8х300	шт	200
2	Монтаж металлолент по по установленным конструкциям и лоткам на высоте 2 м.	м	5	подрядчик	Бирка кабельная маркировочная квадратная У-134	шт	8
3	Прокладка кабеля в металлоленте d=50мм, на высоте 2 м. Вес 1 м. кабеля - 2,1 кг.	м	5	подрядчик	Металлолента в ПВХ изоляции МРПИ НГ 50	м	5
4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением 50 мм2	шт	8	подрядчик	Кабель силовой ВВГнг 4х50 ГОСТ 22483-2012	м	5
5	Монтаж на стене автоматического выключателя	шт	1	подрядчик	Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10-11	шт	8
6	Монтаж контактора на стене, переменного тока на ток 200А	шт	1	подрядчик	Автоматический выключатель ВА 88-35 200А	шт	1
7	Монтаж токового реле на стене	шт	1	подрядчик	Пускатель электромагнитный ПМ12-160200 230В	шт	1
8	Монтаж датчика тока на стене	шт	1	подрядчик	Реле РТЗ-С-250	шт	1
9	Установка и снятие инвентарных лесов для монтажа кабеля Н-5м. Л-150м	м² вертикальной проекции	750	подрядчик	Датчик тока ДТТ-09 (300А)	шт	1

Примечание:

Для выполнения работ - транспорт, ГПМ и прочие (вспомогательные) материалы - подрядчика

Инженер-энергетик

Мамоджанов В.Н.

Начальник технического отдела

Баев Д.П.