

Утверждаю
Руководитель проектов
ООО «Омсктехуглерод»
Собенников В.Е.
« » 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Насосная станция (Строительство корпуса №32). Общестроительные работы

ИП 4.1.2/18 Реконструкция системы снабжения речной воды

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Новый раздел				
<i>Наружная гидроизоляция корпуса 32</i>				
1	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора	м3	4,18	Стоимость гидромолота на базе экскаватора- 2890,00 руб без НДС за 1 час, подача 1490руб без НДС (ООО "ИПГ-Премьер", 900Дж (на базе JCB, CAT, JCB, CASE)
2	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	м2	75,5	
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	м3	367,31	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	т	672,12	
5	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2	1 электрод заземления	3	
6	При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м исключать: к расценке 01-02-059-02	1 электрод заземления	-3	глубина 0,7 м
7	Демонтаж-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	шт	3	
8	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	шт	3	
9	Арматура А-I 20 мм	т	0,022	Повт. использование
10	Демонтаж-Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	м	12	
11	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	м	12	
12	Полоса оцинкованная 5х40 ст3	т	0,019	Повт. использование
13	Водоотлив из котлована: электрическими (механическими) насосами	м3 воды	148,25	
14	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	м2 вертикальной проекции для наружных лесов	163,28	
15	Очистка поверхности щетками	м2 очищаемой поверхности	163,28	
16	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	м2	163,28	
17	КТрон-3	кг	5904	Поставка заказчика
18	Сетка кладочная 4Вр1 50х50	м2	164	Поставка заказчика
19	Дюбель-гвоздь 8х100	шт	722	Поставка заказчика
20	Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука	м2	163,28	Огрунтовка на высоту до 4,5 м
21	Праймер Технониколь №01	л	57,1	Поставка заказчика
22	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	м2 шпатлюемой поверхности	163,28	Оштукатуривание на высоту до 4,5 м в 3 слоя шпателями на толщину 12 мм
23	Шпатлевка поверхностей: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 13-03-005-01	м2 шпатлюемой поверхности	163,28	
24	Холодная асфальтовая мастика Хамаст ИИ-20	кг	3428	Поставка заказчика
25	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком	м3	367,31	
26	Песок	т	646,5	Поставка заказчика
<i>Отделочные работы внутри корпуса 32</i>				
27	Очистка поверхности щетками	м2 очищаемой поверхности	100	
28	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2 покрытия	100	
29	Грунтовка	т	0,013	Поставка заказчика
30	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	100	
31	Краска водоземulsionная	т	0,052	Поставка заказчика

Основные материалы:

Вспомогательные материалы:

ГПМ, техника и внутрипостроечный транспорт

Составил: Ведущий инженер-строитель

Проверил: Руководитель проектов

Заказчик

Подрядчик

Подрядчик

Серятов А.П.

Собенников В.Е.

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)