

Утверждаю:
Технический директор
Волгоградского филиала
ООО «Омсктехуглерод»
Д.А. Мещеряков
« 21 » 05 2024г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 22
Реконструкция оборудования промыш установки 3, Инв.№00005116 Цеха № 2. Технологический поток №2.
Изменение выгрузной системы фильтра ФР-5000

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж в повторное использование, монтаж ревизок тройников фильтра ф273мм ст12х18Н10Т масса 1шт 18кг Внутри корпуса улавливания	шт/тн	8/0,144	подрядчик	Электроды ЦЛ-11 ф3мм	кг	8
2	Демонтаж в металлолом тройников ф450х5мм ст12Х18Н10Т, фильтра ФР-5000. 1шт= 80кг Внутри корпуса улавливания	шт/тн	8/0,64	подрядчик	Электроды МР-3 ф4мм	кг	20
3	Изготовление и монтаж тройников фильтра ф650х5мм ст12Х18Н10Т 1шт 154кг Внутри корпуса улавливания	шт/тн	8/1,232	подрядчик	Лист 5мм 12Х18Н10Т Электроды ЦЛ-11 ф4мм	Тн кг	1,269 24
4	Демонтаж в металлолом заслонок фланцевых Ду450 Ру6 с коллектора грязного газа. Внутри корпуса улавливания	шт	8	подрядчик			

Зам.м. Бурлакова Ольга Николаевна

Мещеряков

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 22
Реконструкция оборудования промыш установки 3, Инв.№00005116 Цеха № 2. Технологический поток №2.
Изменение выгрузной системы фильтра ФР-5000 ✓

5	Монтаж заслонок фланцевых Ду600Ру6 на коллекторе грязного газа Внутри корпуса улавливания	шт	8 ✓	подрядчик ✓	Заслонка Ду600Ру6	шт	8 ✓
6	Демонтаж с разделкой в металлолом трубопровода прямого газотранспорта ф325х5мм ст12Х18Н10Т Внутри корпуса улавливания	мп	38	подрядчик ✓			
7	Монтаж трубопровода прямого газотранспорта ф426х5мм ст12Х18Н10Т Внутри корпуса улавливания	мп	38 ✓	подрядчик ✓	Труба ф426х5 12Х18Н10Т 1мп 52,95кг Отвод ф426х5 3Д 12Х18Н10Т L=1,85м Электроды ЦЛ-11 ф4мм	мп/тн шт кг	31,52/1,669 4 19
8	Врезка трубопровода ф325х5 мм в ф426х5мм ст12Х18Н10Т. (байпас МГС) Внутри корпуса улавливания	шт	2	подрядчик ✓	Электроды ЦЛ-11 ф4мм	кг	2
9	Врезка трубопровода ф426х5 мм в ф426х5мм ст12Х18Н10Т. (выгрузка фильтров 10шт, линия 2го ТГ-150 1шт) Внутри корпуса улавливания	шт	11	подрядчик ✓	Электроды ЦЛ-11 ф4мм	кг	22
10	Вырезка отверстий под ревизионные люка и приварка ревизионных люков 200х300х150мм. ст.12Х18Н10Т на трубопроводе Ø426х5,0мм ст.12Х18Н10Т. масса 1шт-12кг Внутри корпуса улавливания	м шва	11	подрядчик ✓	Люк ревизка 200х300х150мм ст.12Х18Н10Т (изг.) Электроды ЦЛ-11 ф4мм	шт кг	11 11
11	Демонтаж с разделкой в металлолом трубопровода грязного газа ф450х5мм ст12Х18Н10Т Внутри корпуса улавливания	мп	18	подрядчик ✓			

Г.И.Сидор

И.И.Сидор

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 22

Реконструкция оборудования промыш установки 3, Инв.№00005116 Цеха № 2. Технологический поток №2.

Изменение выгрузной системы фильтра ФР-5000

12	Монтаж трубопровода грязного газа ф630х6мм ст12Х18Н10Т Внутри корпуса улавливания	мп	17,46	подрядчик	Труба ф630х6мм ст12Х18Н10Т Электроды ЦЛ-11 ф4мм	мп кг	18 18
13	Врезка трубопровода ф630х6мм ст12Х18Н10Т в трубопровод коллектор грязного газа из ст12Х18Н10Т Внутри корпуса улавливания	шт	8	подрядчик	Электроды ЦЛ-11 ф4мм	кг	16

1. При производстве работ, указанных в данной ведомости объемов работ, используется материал заказчика.
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ следующих перечисленных ниже факторов: стесненные условия для складирования материалов; движение технологического транспорта, действующее технологическое оборудование
3. При производстве работ кислород и пропан являются материалом подрядчика

Начальник ТО

 Баев Д.П. «21» 05 2024г. ✓

Главный механик

 Ершов О.В. «21» 05 2024г. ✓

Заместитель главного механика по тех перевооружению

 Гуляс И.А. «21» 05 2024г. ✓



