

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик-начальник ОГЭ
Волгоградского филиала ООО "Омсктеплогидро" Кострома С.В.
2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"
Афанасьев А.А.
2017г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Ремонт теплоизоляции

Текущий ремонт котла №3 "Окси-Франс". Цех №10. Ремонт теплоизоляции

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Текущий ремонт котла №3 "Окси-Франс". Цех №10. Ремонт теплоизоляции трубопровода остаточного газа.				
1	Износ изоляции	Разборка покрытия тепловой изоляции трубопровода ф 1020 мм L-20,5м из стеклоткани. В монтажном поясе. Снаружи котельной.	м2	76
2	Износ изоляции	Разборка покрытия тепловой изоляции трубопровода ф 1020 мм L-5,5м из стеклоткани. В монтажном поясе Н=13м. Снаружи котельной.	м2	20,39
3	Износ изоляции	Разборка покрытия тепловой изоляции трубопровода ф 1020 мм L-34м из стеклоткани. В монтажном поясе. Внутри котельной.	м2	126
4	Износ изоляции	Разборка покрытия тепловой изоляции 2-х отводов ф 1020 мм из стеклоткани. В монтажном поясе. Снаружи котельной.	м2	11,86
5	Износ изоляции	Разборка покрытия тепловой изоляции 1-го отвода ф 1020 мм из стеклоткани. В монтажном поясе Н=13м. Снаружи котельной.	м2	5,93
6	Износ изоляции	Разборка покрытия тепловой изоляции 6-ти отводов ф 1020 мм из стеклоткани. В монтажном поясе. Внутри котельной.	м2	35,58
7	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции трубопровода ф1020 мм L-20,5 м из матов минераловатных б-0,08 В монтажном поясе. Снаружи котельной.	м2	70,87
8	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции трубопровода ф1020 мм L-5,5 м из матов минераловатных б-0,08 В монтажном поясе. Н=10-13м. Снаружи котельной.	м2	19
9	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции трубопровода ф1020 мм L-34 м из матов минераловатных б-0,08 В монтажном поясе. Внутри котельной.	м2	117,5
10	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции 2-х отводов ф1020 мм из матов минераловатных б-0,08 В монтажном поясе. Снаружи котельной.	м2	11
11	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции 1-го отвода ф1020 мм из матов минераловатных б-0,08 В монтажном поясе. Н=10-13м. Снаружи котельной.	м2	5,5
12	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции 6-ти отводов ф1020 мм из матов минераловатных б-0,08 В монтажном поясе. Внутри котельной.	м2	33
13		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф1020 мм L-20,5м из матов минераловатных б-0,08мм В монтажном поясе. Снаружи котельной.	м3	5,67
14		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф1020 мм L-5,5м из матов минераловатных б-0,08мм В монтажном поясе. Н=10-13м. Снаружи котельной.	м3	1,52
15		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф1020 мм L-34м из матов минераловатных б-0,08мм В монтажном поясе. Внутри котельной.	м3	9,4
16		Устройство тепловой изоляции 2-х отводов ф1020 мм из матов минераловатных б-0,08мм В монтажном поясе. Снаружи котельной.	м3	0,88
17		Устройство тепловой изоляции 1-го отвода ф1020 мм из матов минераловатных б-0,08мм В монтажном поясе. Н=10-13м. Снаружи котельной.	м3	0,44
18		Устройство тепловой изоляции 6-ти отводов ф1020 мм из матов минераловатных б-0,08мм В монтажном поясе. Внутри котельной.	м3	2,64
19		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф1020 мм L-20,5м из листа оцинкованного В монтажном поясе. Снаружи котельной.	м2	76
20		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф1020 мм L-5,5м из листа оцинкованного В монтажном поясе. Н=10-13м. Снаружи котельной.	м2	20,39
21		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф1020 мм L-34м из листа оцинкованного В монтажном поясе. Внутри котельной.	м2	126

1	2	3	4	5
22		Устройство тепловой изоляции 2-х отводов ф1020 мм из листа оцинкованного В монтажном поясе. Снаружи котельной.	м2	11,86
23		Устройство тепловой изоляции 1-го отвода ф1020 мм из листа оцинкованного В монтажном поясе. Н=10-13м. Снаружи котельной.	м2	5,93
24		Устройство тепловой изоляции 6-ти отводов ф1020 мм из листа оцинкованного В монтажном поясе. Внутри котельной.	м2	35,58
25		Установка и разборка лесов для теплоизоляционных работ. Н=3м, L=39м	м2 верт. проекции	117
26		Установка и разборка лесов для теплоизоляционных работ. Н=4,5м, L=15м	м2 верт. проекции	67,5
27		Установка и разборка лесов для теплоизоляционных работ. Н=13м, L=6,5м	м2 верт. проекции	84,5
28	Износ изоляции	Разборка покрытия из стеклоткани наружной изоляции экономайзера.	м2	6
29	Износ изоляции	Разборка покрытия из стеклоткани наружной изоляции экономайзера. В монтажном поясе Н-18м.	м2	3,75
30	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции экономайзера из матов минераловатных	м2	6
31	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции экономайзера из матов минераловатных. В монтажном поясе Н-18м.	м2	3,75
32	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции экономайзера (выполненной из обмазки на сетке)	м2	8
33	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции экономайзера (выполненной из обмазки на сетке). В монтажном поясе Н-18м.	м2	14
34		Монтаж изготовление, демонтаж (повторное использование) временных металлоконструкций (подмостей). В монтажном поясе Н-18м.	т	0,216
35		Устройство тепловой изоляции экономайзера из матов минераловатных б=0,08м.	м3	1,12
36		Устройство тепловой изоляции экономайзера из матов минераловатных б=0,08м. В монтажном поясе Н-18м.	м3	1,72
37		Устройство тепловой изоляции экономайзера из листа оцинкованного.	м2	14
38		Устройство тепловой изоляции экономайзера из листа оцинкованного. В монтажном поясе Н-18м.	м2	21,5
Текущий ремонт оборудования котельной №2. Ремонт теплоизоляции трубопровода умягченной воды				
39		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф108 L=101 м из матов минераловатных б=0,08м в монтажном поясе Н=6м.	м3	4,77
40		Устройство покрытия тепловой изоляции трубопровода 108 L=101м из оцинкованной стали в монтажном поясе Н=6м	м2	85
41		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф89 L=12,86 м из матов минераловатных б=0,08м	м3	0,54
42		Устройство покрытия тепловой изоляции трубопровода ф89 L=12,86 м из оцинкованной стали	м2	10
43		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф57 L=4,72 м из матов минераловатных б=0,08м в монтажном поясе Н=6м	м3	0,2
44		Устройство покрытия тепловой изоляции трубопровода ф57 L=4,72 м из оцинкованной стали в монтажном поясе Н=6м	м2	3
47	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции трубопровода ф108 L=101 м из матов минераловатных б=0,08м в монтажном поясе Н=6м.	м2	60
48	Износ покрытия теплоизоляции	Разборка покрытия тепловой изоляции трубопровода 108 L=101м из стеклопластика в монтажном поясе Н=6м	м2	85
49	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции трубопровода ф89 L=12,86 м из матов минераловатных б=0,08м	м2	6,75
50	Износ покрытия теплоизоляции	Разборка покрытия тепловой изоляции трубопровода ф89 L=12,86 м из стеклопластика	м2	10
51	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции трубопровода ф57 L=4,72 м из матов минераловатных б=0,08м в монтажном поясе Н=6м	м2	2,5
52	Износ покрытия теплоизоляции	Разборка покрытия тепловой изоляции трубопровода ф57 L=4,72 м из стеклопластика в монтажном поясе Н=6м	м2	3
53		Устройство и разборка лесов для теплоизоляционных работ Н=6м	м2 вер. Проекции	634
Текущий ремонт трубопровода очищенных стоков. Цех №10.				
54	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции трубопровода ф159 L=400 м из матов минераловатных б=0,08м в монтажном поясе Н=5м.	м2	300
55	Износ покрытия теплоизоляции	Разборка покрытия тепловой изоляции трубопровода 159 L=400м из стеклопластика в монтажном поясе Н=5м	м2	400
56		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф159 L=400 м из матов минераловатных б=0,08м в монтажном поясе Н=5м.	м3	24
57		Устройство покрытия тепловой изоляции трубопровода 159 L=400м из оцинкованной стали в монтажном поясе Н=5м	м2	400
58		Устройство и разборка лесов для теплоизоляционных работ Н=5м	м2 вер. Проекции	2000
Текущий ремонт системы отопления. Цех №10.				
59	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции трубопровода ф89 L=600 м из матов минераловатных б=0,08м	м2	319
60	Износ покрытия теплоизоляции	Разборка покрытия тепловой изоляции трубопровода 89 L=600м из стеклопластика в	м2	469

1	2	3	4	5
61		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф89 L=600 м из матов минераловатных б=0,08м	м3	25,5
62		Устройство покрытия тепловой изоляции трубопровода 89 L=600м из оцинкованной стали	м2	469
63	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции трубопровода ф57 L=100 м из матов минераловатных б=0,08м	м2	42,5
64	Износ покрытия теплоизоляции	Разборка покрытия тепловой изоляции трубопровода 57 L=100м из стеклопластика в	м2	68
65		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф57 L=100 м из матов минераловатных б=0,08м	м3	3,4
66		Устройство покрытия тепловой изоляции трубопровода 57 L=100м из оцинкованной стали	м2	68
Инвест проект. Монтаж трубопровода пром воды по котельной №2. Цех №10				
67		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф159 L=150 м из матов минераловатных б=0,08м	м3	9
68		Устройство покрытия тепловой изоляции трубопровода 159 L=150м из оцинкованной стали	м2	150
69		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф108 L=40 м из матов минераловатных б=0,08м	м3	1,88
70		Устройство покрытия тепловой изоляции трубопровода 108 L=40м из оцинкованной стали	м2	34
Текущий ремонт оборудования котельной №2. Ремонт теплоизоляции.				
72		Разборка тепловой изоляции трубопровода ф377 L=66 м из матов минераловатных б=0,1м	м2	99
73		Разборка покрытия тепловой изоляции трубопровода 377 L=66м из стеклопластика в	м2	119
74		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф377 L=66м из матов минераловатных б=0,08м	м3	9,9
75		Устройство покрытия тепловой изоляции трубопровода 377 L=66м из оцинкованной стали	м2	119
76		Разборка тепловой изоляции трубопровода ф108 L=20 м из матов минераловатных б=0,1м	м2	13
77		Разборка покрытия тепловой изоляции трубопровода 108 L=20м из стеклопластика в	м2	19
78		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф108 L=20 м из матов минераловатных б=0,08м	м3	1,3
79		Устройство покрытия тепловой изоляции трубопровода 108 L=20м из оцинкованной стали	м2	19

Зам. начальника ОГЭ по теплотехнике



Хандохин Д.Н.